

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 26.2.2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku , ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

Objednatel: **Obec Kovalovice**
sídlo: Kovalovice č.p. 10
664 06 Viničné Šumice
statutární zástupce: Milan Blahák, starosta
IČ: 00488178

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **KERAMO D – Dohorák s.r.o.**
sídlo: Zahradní 583 , 768 21 Kvasice
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C , vložka 54030
kontaktní osoba: Michal Dohorák, jednatel firmy
telefon: 777 161 278 , email : dohorakm@keramod.cz
IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104
bankovní spojení: ČSOB Kroměříž
č. účtu: 212583690/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo „**Rekonstrukce areálu Kovalovice včetně umístění budov**“ mění a upravuje:

1. Čl. IV Cena díla

2.1 Cena díla se upravuje o stavební práce specifikované ve změnovém listu č.1 (změny č. 1 až 16), který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1

Cena dle SOD bez DPH	16 933 026,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	284 702,94 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	872 654,27 Kč
Celkem včetně dodatku bez DPH	18 090 383,21 Kč
DPH 21%	3 798 980,47 Kč
Cena vč. DPH	21 889 363,68 Kč

Dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve dvou oboustranně stvrzených vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

2.2.Schvalovací doložka podle § 41 zákona 128/2000 sb. o obcích:

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem Obce Kovalovice dne 18. 8. 2020 č. usnesení 7/13/20 nadpoloviční většinou hlasů členů Zastupitelstva Obce Kovalovice.

Ostatní body smlouvy o dílo v tomto dodatku nedotčené, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 smlouvy tvoří:

- a) Změnový list č.2 včetně položkových rozpočtů č.17 až č.28.

V Kovalovicích dne : 24.8.2020


V Kvasicích dne : 24.8.2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Milan Blahák
starosta



Michal Dohorák
jednatel firmy

KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 27716104 -3-
DIČ: CZ27716104

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: KERAMO D-Dohorák s.r.o.

Investor: Obec Kovalovice

Datum:

Název akce:

“Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu č.p. 10 v obci Kovalovice, SO 01 Budova OÚ a kulturního zařízení, Kovalovice“**Projekt pro stavební povolení „Rekonstrukce areálu OÚ Kovalovice včetně umístění budov“**Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐Odkazy na specifikaci: **Změny skutečného provedení**na výkresy: **Položkové rozpočty**

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:**Změny skutečného provedení****Popis a zdůvodnění změny:****Změna č.17 – Terasa – úpravy šachty kanalizace a shozu sudů do 1.PP**

V místě terasy se nachází stáv.šachta splaškové kanalizace, která byla prodloužena do podlahy terasy k umožnění přístupu do ní.

Stávající shoz sudů, který se měl dle PD zrušit bude zachován a pro zabudování v terase je nutné provedení nové vodící ocelové konstrukce a osazení venkovních dvoukřídlových vrat se zámkem o rozměru 1,28 x 0,9m.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 59 099,56 Kč

Změna č.18 – venkovní dešťová kanalizace před OÚ (západní strana)

Při výkopových pracích pro založení zidky byla zjištěna stávající betonová dešť.kanalizace a její špatný stav. Na základě havarijního stavu ležaté dešť.kanalizace v tomto místě – napojeny pouze dešť.svody objektu OÚ – bylo rozhodnuto nové provedení ležaté dešť.kanalizace od nových gajgrů (3 ks) do místa napojení v rohu objektu přilehlé restaurace - těsně za stáv..uliční vpustí. Tato uliční vpust bude nahrazena novou se zachytným košem a pojezdovou mříží. Nová ležatá kanalizace bude z PVC U-KG DN 160-250.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 102 910,50 Kč

Změna č.19 – stavební úpravy m.č.001 bufet v 1.PP

V místnosti č.001 bufet v 1.PP nebyla projektem řešena nová dispozice a ani žádné stavební úpravy, pouze venkovní dveře. Vzhledem ke špatnému stavu stáv.finálních povrchů bylo rozhodnuto o provedení nových omítek a dlažby a obkladu kolem nového nábytku obsluhy. Z důvodu nízké výšky tohoto prostoru musí být odstraněny stáv.vrstvy podlahy a provedeny nové.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 91 205,63 Kč

Změna č.20 – původní technologický kanál ÚT v m.č.103 a 104

V místnosti sálu byl při bouracích prací podlahy zjištěn podzemní kanál (světlost š.0,5 x hl.0,45 m), v němž bylo vedeno potrubí ÚT. K provedení nového rozvodu ÚT za dodržení příslušného zaizolování a dodržení spádu zhotovitel potřeboval otevřít kanál v celé délce. Z tohoto důvodu byla provedena sonda velikosti PZD desek uložených v podlaze nad kanálem, a byla zjištěna jejich délka 0,9 m a v jejich šířce (šířka zaklopení kanálu) byly odstraněny dřevěné vlys a veškeré vrstvy podlahy nad PZD deskami. Jedná se o trasu podél východní obvodové zdi sálu a část trasy podél vnitřní zdi. Po odkryté PZD desek u hrany jeviště byl zjištěn tepelný kanál napříč místností sálu až k obvodové zdi předsálí (na západní straně). Ostatní trasy ÚT byly zabetonovány ve stávající podlaze.

V sále byl vyčištěn podzemní technologický kanál v celé jeho potřebné délce. V místě vnitřní stěny s prostory restaurace byl objeven původní propoj vodovodního potrubí z veřejného vodovodu. Z důvodu

dotažení nového přívodu vody z veřejného vodovodu bylo provedeno místní šetření sklepních prostor restaurace a místa napojení v těchto prostorách na stáv. rozvod vody. K provedení tohoto propojení bude nutné odkrýt pod stáv. podlahou i zbylou část technologického kanálu v sále. Již nyní se provádějí rozvody ÚT v tomto kanále a po jejich provedení a natlakování a zaizolování bude kanál zakryt zpětně PZD deskami, zabetonován a pokryt novými nášlapovými vrstvami (dřev. vlysy). V kanále bude nově proveden rozvod vody pro restauraci z veřejného vodovodu. Podzemní technologický kanál se opět zaklopil – původními PZD deskami a zalívání spar betonem, po zaschnutí této konstrukce se prováděla nová hydroizolační vrstva.

Cena méněprací:	-60 655,61 Kč
Cena víceprací:	166 754,34 Kč

Změna č.21 – zesílení stropu knihovny v m.č. 206

Na základě zvýšeného počtu knih se odsouhlasilo zpevnění konstrukce podlahy v budovaném prostoru knihovny, a to pro možné skladování knih ve větším prostoru místnosti, tj. u vnitřní zdi k zasedací místnosti v šířce cca 3 m a v celé délce místnosti. Opatření bylo projektantem navrženo: na 2 ks stáv. I300 byly uloženy a navařeny v celé délce I200. A mezi tímto polem byly uloženy ještě 2 ks I200 shodné délky.

Cena méněprací:	-29 454,09 Kč
Cena víceprací:	229 181,79 Kč

Změna č.22 – výměna dveří do restaurace (jižní fasáda)

Stávající venkovní dveře do restaurace byly ve špatném stavu, z tohoto důvodu byly navrženy v výměně za nové plastové shodného rozměru 1x2,2 m se samozavíračem.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	33 633,69 Kč

Změna č.23 – nový skladový prostor pod terasou objektu výčepu – vstupní dveře

Pod novou terasou vznikl skladový prostor v místě okolo objektu výčepu. Do tohoto prostoru byly nově vybudovány venkovní vstupní dveře. Jedná se o plastové dveře rozměru 1x1,64 m s FAB zámkem. Pro dveře byl osazen do otvoru nový překlad.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	24 880,87 Kč

Změna č.24 – nový skladový prostor pod terasou objektu výčepu – zpevněná podlaha

Pod novou terasou vznikl skladový prostor v místě okolo objektu výčepu se vstupními venkovními dveřmi. Z důvodu dostatečné výšky v celém prostoru byly odstraněny zpevněné plochy podlahy tohoto prostoru a vybudována nová ze štěrkopískového lože do něhož byla položena betonová dlažba.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	69 811,27 Kč

Změna č.25 – nová podzemní hydroizolace svislých stěn objektu OÚ

Obvodová zeď nových WC mužů v 1. NP, ke které přiléhá zpevněná plocha před garážemi, nebyla opatřena hydroizolační vrstvou a z důvodu viditelné vlhkosti této zdi z vnitřní strany byly při výkopových pracích vstupní věže provedeny odkopy a provedení opatření v celé výšce této zdi pod upraveným terénem.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	32 636,95 Kč

Změna č.26 – schodiště na venkovní pódium – vnější vybavení budov

Na základě zaměření místa k provedení nového schodiště na venkovní pódium bylo rozhodnuto o dodání prefabrikovaného schodiště s protiskluznou povrchovou úpravou.

Cena méněprací:	-19 896,28 Kč
Cena víceprací:	37 270,00 Kč

Změna č.27 – úprava stropu v technickém zázemí m.č.1.18

V této místnosti dochází k odlamování částí stáv. Hurdis stropu. Povrchová úprava byla projednávána s výrobcem keramických tvarovek Hurdis, ale vzhledem k současným negativním místním projevům tohoto stropu, od něhož není žádná projektová dokumentace byla provedena sonda jeho skladby- stropní tvarovky

Hurdis, zásyp škváry, cementový potěr bez výztuže. Tato skladba neodpovídá stavebně-technickým požadavkům na provádění z keramických tvarovek Hurdis. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení:

- vybourání stáv.tvarovek Hurdis mezi ocel.nosníky I a provést novou žb konstrukci stropu.

Skladba stropu v technické místnosti byla odstraněna, obnažená ocel.konstrukce nosníků byla očištěna.

Stáv.nosné ocel.konstrukce stropu byly řádně natřeny, rýhy v obvodovém zdivu po odstranění stropní konstrukce byly zabetonovány a je provedena nová skladba stropu – trapézový plech 50/0,8 + beton C20/25+výztuž R12 ve vlně+kari síť 6/100.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 79 407,35 Kč

Změna č. 28 – vyrovnaní a zaizolování podlah v m.č.107 až 110

V nově vybudovaných prostorách hygienického zázemí 1.NP bylo provedeno vyrovnaní nově vybudované podlahy a zároveň byla z hlediska tepelně izolačního zabudována vrstva tepelné izolace z EPS.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 55 868,30 Kč

Počet připojených listů specifikací:

12x rozpočtů

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Obec Kovalovice

Stanovisko technického dozoru stavby: Navrhovaná technická řešení jsou bez námitek.

Stanovisko projektanta stavby: Navrhované řešení změn je bez připomínek. Opatření mají pozitivní dopad na stavebně technické řešení projektové dokumentace.

Stanovisko energetického specialisty:
Energetického posudku.

Uvedené změny nemění výpočtové hodnoty

MIX MAX ENERGETIKA
společnost s omezeným
IČ: 269 113 2, DIČ: CZ26938332
Sídlačská 245/11, 615 00 Brno
www.mixmaxenergetika.cz

Příloha: Položkové rozpočty
Dodatek smlouvy č.2

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2
---------------------	-------------

Zhotovitel:	KERAMO D-Dohorák s.r.o.
Změnový list vystavil:	Obec Kovalovice
Datum:	

Předmět změny:

Změny skutečného provedení

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.17 – Terasa – úpravy šachty kanalizace a shozu sudů do 1.PP

V místě terasy se nachází stáv.šachta splaškové kanalizace, která byla prodloužena do podlahy terasy k umožnění přístupu do ní.

Stávající shoz sudů, který se měl dle PD zrušit bude zachován a pro zabudování v terase je nutné provedení nové vodící ocelové konstrukce a osazení venkovních dvoukřídlových vrat se zámkem o rozměru 1,28 x 0,9m.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	59 099,56 Kč

Změna č.18 – venkovní dešťová kanalizace před OÚ (západní strana)

Při výkopových pracích pro založení zidky byla zjištěna stávající betonová dešť.kanalizace a její špatný stav. Na základě havarijního stavu ležaté dešť.kanalizace v tomto místě – napojeny pouze dešť.svody objektu OÚ – bylo rozhodnuto nové provedení ležaté dešť.kanalizace od nových gajgrů (3 ks) do místa napojení v rohu objektu přilehlé restaurace - těsně za stáv..uliční vpustí. Tato uliční vpust bude nahrazena novou se zachytným košem a pojezdovou mříží. Nová ležatá kanalizace bude z PVC U-KG DN 160-250.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	102 910,50 Kč

Změna č.19 – stavební úpravy m.č.001 bufet v 1.PP

V místnosti č.001 bufet v 1.PP nebyla projektem řešena nová dispozice a ani žádné stavební úpravy, pouze venkovní dveře. Vzhledem ke špatnému stavu stáv.finálních povrchů bylo rozhodnuto o provedení nových omítek a dlažby a obkladu kolem nového nábytku obsluhy. Z důvodu nízké výšky tohoto prostoru musí být odstraněny stáv.vrstvy podlahy a provedeny nové.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	91 205,63 Kč

Změna č.20 – původní technologický kanál ÚT v m.č.103 a 104

V místnosti sálu byl při bouracích prací podlahy zjištěn podzemní kanál (světlost š.0,5 x hl.0,45 m), v němž bylo vedeno potrubí ÚT. K provedení nového rozvodu ÚT za dodržení příslušného zaizolování a dodržení spádu zhotovitel potřeboval otevřít kanál v celé délce. Z tohoto důvodu byla provedena sonda velikosti PZD desek uložených v podlaze nad kanálem, a byla zjištěna jejich délka 0,9 m a v jejich šířce (šířka zaklopení kanálu) byly odstraněny dřevěné vlys a veškeré vrstvy podlahy nad PZD deskami. Jedná se o trasu podél východní obvodové zdi sálu a část trasy podél vnitřní zdi. Po odkryté PZD desek u hrany jeviště byl zjištěn tepelný kanál napříč místností sálu až k obvodové zdi předsálí (na západní straně). Ostatní trasy ÚT byly zabetonovány ve stávající podlaze.

V sále byl vyčištěn podzemní technologický kanál v celé jeho potřebné délce. V místě vnitřní stěny s prostory restaurace byl objeven původní propoj vodovodního potrubí z veřejného vodovodu. Z důvodu dotažení nového přívodu vody z veřejného vodovodu bylo provedeno místní šetření sklepních prostor restaurace a místa napojení v těchto prostorách na stáv.rozvod vody. K provedení tohoto propojení bude nutné odkrýt pod stáv.podlahou i zbylou část technologického kanálu v sále. Již nyní se provádějí rozvody ÚT v tomto kanále a po jejich provedení a natlakování a zaizolování bude kanál zakryt zpětně PZD deskami, zabetonován a pokryt novými nášlapovými vrstvami (dřev.vlysy). V kanále bude nově proveden rozvod vody pro restauraci z veřejného vodovodu. Podzemní technologický kanál se opět zaklopil – původními PZD deskami a zalívání spar betonem, po zaschnutí této

konstrukce se prováděla nová hydroizolační vrstva.

Cena méněprací:	-60 655,61 Kč
-----------------	---------------

Cena víceprací:	166 754,34 Kč
-----------------	---------------

Změna č.21 – zesílení stropu knihovny v m.č. 206

Na základě zvýšeného počtu knih se odsouhlasilo zpevnění konstrukce podlahy v budovaném prostoru knihovny, a to pro možné skladování knih ve větším prostoru místnosti, tj. u vnitřní zdi k zasedací místnosti v šířce cca 3 m a v celé délce místnosti. Opatření bylo projektantem navrženo: na 2 ks stáv. I300 byly uloženy a navařeny v celé délce I200. A mezi tímto polem byly uloženy ještě 2 ks I200 shodné délky.

Cena méněprací:	-29 454,09 Kč
-----------------	---------------

Cena víceprací:	229 181,79 Kč
-----------------	---------------

Změna č.22 – výměna dveří do restaurace (jižní fasáda)

Stávající venkovní dveře do restaurace byly ve špatném stavu, z tohoto důvodu byly navrženy v výměně za nové plastové shodného rozměru 1x2,2 m se samozavíračem.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	33 633,69 Kč
-----------------	--------------

Změna č.23 – nový skladový prostor pod terasou objektu výčepu – vstupní dveře

Pod novou terasou vznikl skladový prostor v místě okolo objektu výčepu. Do tohoto prostoru byly nově vybudovány venkovní vstupní dveře. Jedná se o plastové dveře rozměru 1x1,64 m s FAB zámkem. Pro dveře byl osazen do otvoru nový překlad.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	24 880,87 Kč
-----------------	--------------

Změna č.24 – nový skladový prostor pod terasou objektu výčepu – zpevněná podlaha

Pod novou terasou vznikl skladový prostor v místě okolo objektu výčepu se vstupními venkovními dveřmi. Z důvodu dostatečné výšky v celém prostoru byly odstraněny zpevněné plochy podlahy tohoto prostoru a vybudována nová ze štěrkopískového lože do něhož byla položena betonová dlažba.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	69 811,27 Kč
-----------------	--------------

Změna č.25 – nová podzemní hydroizolace svislých stěn objektu OÚ

Obvodová zeď nových WC mužů v 1.NP, ke které přiléhá zpevněná plocha před garážemi, nebyla opatřena hydroizolační vrstvou a z důvodu viditelné vlhkosti této zdi z vnitřní strany byly při výkopových pracích vstupní věže provedeny odkopy a provedení opatření v celé výšce této zdi pod upraveným terénem.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	32 636,95 Kč
-----------------	--------------

Změna č.26 – schodiště na venkovní pódium – vnější vybavení budov

Na základě zaměření místa k provedení nového schodiště na venkovní pódium bylo rozhodnuto o dodání prefabrikovaného schodiště s protiskluznou povrchovou úpravou.

Cena méněprací:	-19 896,28 Kč
-----------------	---------------

Cena víceprací:	37 270,00 Kč
-----------------	--------------

Změna č.27 – úprava stropu v technickém zázemí m.č.1.18

V této místnosti dochází k odlamování částí stáv.Hurdis stropu. Povrchová úprava byla projednávána s výrobcem keramických tvarovek Hurdis, ale vzhledem k současným negativním místním projevům tohoto stropu, od něhož není žádná projektová dokumentace byla provedena sonda jeho skladby- stropní tvarovky Hurdis, zásyp škváry, cementový potěr bez výztuže. Tato skladba neodpovídá stavebně-technickým požadavkům na provádění z keramických tvarovek Hurdis. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení:

- vybourání stáv.tvarovek Hurdis mezi ocel.nosníky I a provést novou žb konstrukci stropu.

Skladba stropu v technické místnosti byla odstraněna, obnažená ocel.konstrukce nosníků byla očištěna.

Stáv.nosné ocel.konstrukce stropu byly řádně natřeny, rýhy v obvodovém zdivu po odstranění stropní konstrukce byly zabetonovány a je provedena nová skladba stropu – trapézový plech 50/0,8 + beton C20/25+výztuž R12 ve vlně+kari síť 6/100.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	79 407,35 Kč

Změna č. 28 – vyrovnaní a zaizolování podlah v m.č.107 až 110

V nově vybudovaných prostorách hygienického zázemí 1.NP bylo provedeno vyrovnaní nově vybudované podlahy a zároveň byla z hlediska tepelně izolačního zabudována vrstva tepelné izolace z EPS.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	55 868,30 Kč

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-110 005,98- Kč	982 660,25- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
872 654,27- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 	KERAMO D Dohrák s.r.o. 708 21 Kvasice, Zahradní 583 IČ: 27716104 -3- DIČ: CZ27716104 
Datum: 24.8.2020	Datum:

ROZSAH VÍCE A MÉNĚ prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu Kovalovice

Číslo změny	Název stavebního celku	Popis položky	Předpokládaná cena změny (bez DPH)	Z toho MP a VP (bez DPH)	Datum změny	Poznámka
Změna 17	Stavební	Terasa - úpravy šachty kanalizace a shozu sudů do 1.PP	59 099,56 Kč	0,00 Kč	18.8.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				59 099,56 Kč		
Změna 18	ZTI	Venkovní dešťová kanalizace před OÚ (západní strana)	102 910,50 Kč	0,00 Kč	27.5.2020	Řemesla - způsobilé výdaje
				102 910,50 Kč		
Změna 19	Stavební	Stavební úpravy v m.č. 001 Bufet v 1.PP	91 205,63 Kč	0,00 Kč	21.4.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				91 205,63 Kč		
Změna 20	Stavební	Původní technologický kanál ÚT v m.č. 103 a 104	106 098,73 Kč	-60 655,61 Kč	11.5.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				166 754,34 Kč		
Změna 21	Stavební	Zesílení stropu knihovny v m.č.206	199 727,70 Kč	-29 454,09 Kč	12.5.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				229 181,79 Kč		
Změna 22	Stavební	Výměna dveří do restaurace (jižní fasáda)	33 633,69 Kč	0,00 Kč	14.5.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				33 633,69 Kč		
Změna 23	Stavební	Nový skladový prostor pod terasou objektu výčepu - vstupní dveře	24 880,87 Kč	0,00 Kč	2.6.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				24 880,87 Kč		
Změna 24	Stavební	Nový skladový prostor pod terasou objektu výčepu - zpevněná podlaha	69 811,27 Kč	0,00 Kč	2.6.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				69 811,27 Kč		
Změna 25	Stavební	Nová podzemní hydroizolace svislých stěn objektu OÚ	32 636,95 Kč	0,00 Kč	3.6.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				32 636,95 Kč		
Změna 26	Stavební	Schodiště na venkovní pódium - vnější vybavení budov	17 373,72 Kč	-19 896,28 Kč	3.6.2020	Vnější vybavení budov-stavební práce - nezpůsobilé výdaje
				37 270,00 Kč		
Změna 27	Stavební	Úprava stávajícího stropu v technickém zázemí m.č. 1.18	79 407,35 Kč	0,00 Kč	9.6.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				79 407,35 Kč		
Změna 28	Stavební	Vyrovnání a zaizolování podlah v m.č. 107 až 110	55 868,30 Kč	0,00 Kč	18.6.2020	Stavební práce - nové konstrukce - způsobilé výdaje
				55 868,30 Kč		
Celkem			872 654,27 Kč	bez DPH		
z toho MP				-110 005,98 Kč	bez DPH	
z toho VP				982 660,25 Kč	bez DPH	

Za zhotovitele:

KERAMO D
Doporák s.r.o.
768 21 Kyšice, Zahradní 583
IČ: 27716104 -3-
DIČ: CZ27716104

Za objednatele:

