

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo ze dne 26.2.2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku , ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

Objednatel: **Obec Kovalovice**
sídlo: Kovalovice č.p. 10
664 06 Viničné Šumice
statutární zástupce: Milan Blahák, starosta
IČ: 00488178

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **KERAMO D – Dohorák s.r.o.**
sídlo: Zahradní 583 , 768 21 Kvasice
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C , vložka 54030
kontaktní osoba: Michal Dohorák, jednatel firmy
telefon: 777 161 278 , email : dohorakm@keramod.cz
IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104
bankovní spojení: ČSOB Kroměříž
č. účtu: 212583690/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo „**Rekonstrukce areálu Kovalovice včetně umístění budov**“ mění a upravuje:

1. Čl. IV Cena díla

2.1 Cena díla se upravuje o stavební práce specifikované ve změnovém listu č.3 (změny č. 29 až 63), který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.3

Cena dle SOD bez DPH	16 933 026,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	284 702,94 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	872 654,27 Kč
Cena dodatku č. 3 bez DPH	2 104 192,40 Kč
Celkem včetně dodatku bez DPH	20 194 575,61 Kč
DPH 21%	4 240 860,88 Kč
Cena vč. DPH	24 435 436,49 Kč

2. Čl. III, Čas plnění

2.1. Termín dokončení díla se prodlužuje do **31.3.2021** s tím, že objednatel akceptuje dřívější plnění. Předpokládaný termín předání staveniště je **duben 2021**.

Dodatek č.3 smlouvy je vyhotoven ve dvou oboustranně stvrzených vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

2.2. Schvalovací doložka podle § 41 zákona 128/2000 sb. o obcích:

Tento dodatek č.3 smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem Obce Kovalovice dne 29. 10.2020 usnesením č.3/14/20 nadpoloviční většinou hlasů členů Zastupitelstva Obce Kovalovice.

Ostatní body smlouvy o dílo v tomto dodatku nedotčené, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 smlouvy tvoří:

- a) Změnový list č.2 včetně položkových rozpočtů č.29 až č.63.

Dodatek č.3 smlouvy je vyhotoven ve dvou oboustranně stvrzených vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

V Kovalovicích dne : *2.11.2020*

V Kvasicích dne :

Za objednatele :

Za zhotovitele :




Milan Blahák
starosta


KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 27716104
DIČ: CZ27716104

Michal Dohorák
jednatel firmy

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	KERAMO D-Dohorák s.r.o.		
Investor:	Obec Kovalovice	Datum:	
Název akce: "Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu č.p. 10 v obci Kovalovice, SO 01 Budova OÚ a kulturního zařízení, Kovalovice" Projekt pro stavební povolení „Rekonstrukce areálu OÚ Kovalovice včetně umístění budov“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	Změny skutečného provedení		
na výkresy:	Položkové rozpočty		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změny skutečného provedení Popis a zdůvodnění změny: Změna č.29 – Nové vnější žaluzie v oknech kanceláří 2.NP V rámci provádění nového zateplení a fasády, budou dovybaveny okna kanceláří, kde bude denní pobyt, vnějšími žaluziemi proti přehřívání prostor. Kanceláře umístěné v 2.NP mají okna na západní stranu. Cena méněprací: - 2 451,74 Kč Cena víceprací: 109 092,83 Kč Změna č.30 – Nové ZTI v m.č. 001 Bufet V suterénu v místnosti Bufetu byla novou dispozicí provedena výměna potrubí a zařízení ZTI. Cena méněprací: 0,00 Kč Cena víceprací: 11 260,00 Kč Změna č.31 – Gabionové stěny Vzhledem k požadavku dodavatele gabionové stěny na provedení železobetonového základu a projektem navržených zásypů z plán.demolic SO 02 pod venkovní terasu byla provedena záměna, a to stěna z bednicích tvárnic, zastřešení ploch mezi stěnami trap.plechem, betonáž stropu. Cena méněprací: - 345 366,19 Kč Cena víceprací: 698 917,80 Kč Změna č.32 – Změna radiátorů a potrubí ÚT v m.č. 103 a 104 Na základě zaměření a změn vedení ÚT, proběhla změna typů a množství radiátorů a DN potrubí ÚT. Cena méněprací: - 19 542,00 Kč Cena víceprací: 36 183,83 Kč Změna č.33 – Bourání stávající podzemní jímky před OÚ Jednalo se o vybourání původní podzemní jímky na západní straně OÚ. Cena méněprací: 0,00 Kč Cena víceprací: 4 842,49 Kč Změna č.34 – Odpočet VZT zařízení v m.č. 111, 113 Výčep, tlumící potrubí VZT v 1. a 2.NP Při realizaci proběhly změny ve VZT rozvodech a zařízení. Upřesněním provozu byla zrušena plán.VZT v hygienickém zázemí výčepu a tlumiče VZT byly nahrazeny speciálními protihluk.potrubím. Cena méněprací: -12 486,00 Kč Cena víceprací: 1 326,00 Kč Změna č.35 – Podlaha v m.č. 118 Napojení izolace proti zemní vlhkosti na stávající, doplnění mazaniny, dlažby. Cena méněprací: 0,00 Kč Cena víceprací: 21 091,65 Kč			

Změna č.36 – Úprava komínového tělesa u m.č. 118

Odtah spalin od kondenzačních kotlů je veden novým nerezovým komínem.

Cena méněprací:	- 12 564,00 Kč
-----------------	----------------

Cena víceprací:	60 202,40 Kč
-----------------	--------------

Změna č.37 – Úprava vstupu do m.č. 001 bufet

K zamezení vnikání vody do suterénní místnosti byla provedena řádná hydroizolace a celková konstrukce podlahy v nově provedeném otvoru.

Cena méněprací:	- 76,40 Kč
-----------------	------------

Cena víceprací:	21 825,32 Kč
-----------------	--------------

Změna č.38 – Zemní práce pro přípojku plynu

Provádění nové přípojky plynu byly vyvolané práce distributorem plynu.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	7 284,57 Kč
-----------------	-------------

Změna č. 39 – Terasa před restaurací - skutečnost

Provedení terasy před restaurací bylo prodlouženo o 4 m z důvodu trhliny, která byla v této konstrukci. Dále se rozhodlo provést obklad z původního žulového kamene.

Cena méněprací:	- 86 205,33 Kč
-----------------	----------------

Cena víceprací:	311 417,43 Kč
-----------------	---------------

Změna č. 40 – Změna sádkartonových podhledů

Navržené SDK konstrukce v PD nebyly v souladu s požadavky v příslušných místnostech na vlhkost a odolnost požáru (dle PBŘ), proto byly provedeny dle splnění těchto požadavků.

Cena méněprací:	- 191 612,76 Kč
-----------------	-----------------

Cena víceprací:	256 100,78 Kč
-----------------	---------------

Změna č. 41 – Doplnění vaznic do krovu nad sál, ponechání tří kusů lavice včetně zakonzervování a montáže zpět do zasedací místnosti

V zasedací místnosti byly zabudovány a restaurovány 3 ks původních prvků krovu.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	121 617,79 Kč
-----------------	---------------

Změna č. 42 – Statické zajištění vstupů do garáže

K provedení automatických sekčních vrat musela být zrušena původní ocel.kce pod stropem místnosti garáží. K provedení byl objednan posudek a přítomnost statika.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	41 012,89 Kč
-----------------	--------------

Změna č. 43 – Změna nášlapných vrstev podlah v 2.NP

V rámci realizace byly upřesněny podlahoviny v prostorách 2.NP.

Cena méněprací:	- 136 034,60 Kč
-----------------	-----------------

Cena víceprací:	312 177,58 Kč
-----------------	---------------

Změna č. 44 – Obklady, dlažby - výběr investora, doplnění parket v 1.NP

V rámci realizace byly upřesněny podlahoviny v prostorách 1.NP.

Cena méněprací:	- 455 190,66 Kč
-----------------	-----------------

Cena víceprací:	690 104,28 Kč
-----------------	---------------

Změna č. 45 – Změna podkladních vrstev střechy v uliční části

Při realizaci byl zjištěn špatný stav stáv.krytiny, která měla být zachována a použita jako parotěsná zábrana. Z tohoto důvodu byla odstraněna a v nových vrstvách skladby střešního pláště byla provedena nová vrstva parotěsu.

Cena méněprací:	- 24 729,47 Kč
-----------------	----------------

Cena víceprací:	40 256,52 Kč
-----------------	--------------

Změna č. 46 – Rozvod vody v m.č. 103,104

Při realizaci byl zjištěn podzemní technologický kanál v m.č.103 a 104, v němž byl proveden rozvod vody z veřejného řádu a z obecní studny.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	16 769,36 Kč

Změna č. 47 – Vnitřní omítky m.č. 103,104,105

V místnostech č.103, 104 a 105 byly provedeny nové štuk.omítky vč. oškrábání omítek.

Cena méněprací:	- 747,27 Kč
Cena víceprací:	99 080,98 Kč

Změna č. 48 – Vyrovnání podlah v m.č. 205 archiv

Část podlahy k místnosti tech.zázemí byla provedena nově a původní část byla provedena ve spádu. Ke srovnání těchto podlah byl proveden nové vrstvy tepel.isolace a betonu.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	39 316,37 Kč

Změna č. 49 – Umyvadlové desky v m.č. 108 a 109

Vzhledem k provozu hygienického zařízení v 1.NP byly vybrány jednolitě mramorové umyvadla s odkládacím prostorem a provedena stavební připravenost k jeho uložení a ukotvení.

Cena méněprací:	- 7 200,00 Kč
Cena víceprací:	36 173,21 Kč

Změna č. 50 – Podhled SDK m.č.110 zázemí jeviště

V místnosti č.110 je původní hrdisový strop, z tohoto důvodu se provedl nátěr ocel.konzol a záklop SDK podhledem k upevnění stropního osvětlení.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	18 532,29 Kč

Změna č. 51 – Výkop sond pro dešťovou kanalizaci a plyn

Na základě místních šetření se zástupci distributora plynu byly provedeny práce dle jejich požadavků.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	4 900,00 Kč

Změna č. 52 – Záměna pozic střešních oken, tesařské konstr., nátěry

Na základě umístění původních prvků krovu v zasedací místnosti 2.NP, byly sdruženy okna v umístění nad sebou a to i v místnosti knihovny.

Cena méněprací:	- 105 901,50 Kč
Cena víceprací:	153 196,02 Kč

Změna č. 53 – Provizorní přepojení střeš.svodů u restaurace, demontáž a zaslepení dešť.kanalizace pod restaurací, zemní práce pro obnažení plynovodu před restaurací

Na základě místních šetření se zástupci distributora plynu byly provedeny práce dle jejich požadavků.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	11 806,42 Kč

Změna č. 54 – Střešní sněhové zachytávače

Na pultové střeše byly nad hlavním vchodem do KD v 1.NP instalovány sněhové zachytávače.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	9 282,00 Kč

Změna č. 55 – Skleněné zábradlí francouzských oken

Navrhované sklo pro zábradlí nesplňovalo požadavky dle požadovaného umístění a kotvení. Z tohoto důvodu bylo dodáno nové bezpečnostní sklo.

Cena méněprací:	- 81 000,00 Kč
Cena víceprací:	118 860,00 Kč

Změna č. 56 – Vnitřní dveře a zárubně

Při realizaci byly upřesněny nové vnitřní dveře a některé zárubně byly změněny za obložkové.

Cena méněprací:	- 148 997,35 Kč
-----------------	-----------------

Cena víceprací:	358 327,70 Kč
-----------------	---------------

Změna č. 57 – Žebřík na střechu klubovny s garážemi

Stávající žebřík byl doplněn výstupní plošinou na střeše klubovny.

Cena méněprací:	- 2 450,00 Kč
-----------------	---------------

Cena víceprací:	13 890,00 Kč
-----------------	--------------

Změna č. 58 – Výměna střešní krytiny nad restaurací

Vzhledem ke špatnému stavu střešní krytiny restaurace byla provedena její výměna z východní strany.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	69 199,57 Kč
-----------------	--------------

Změna č. 59 – Předláždění chodníku před restaurací, vyrovnaní vnějších omítek garáže, omítka komínu, zazdění otvoru v gabionové zdi u přístavby

Během realizace byly provedeny nutné stavební úpravy.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	13 586,79 Kč
-----------------	--------------

Změna č. 60 – Vyrovnaní podhledu vstup.dveří v m.č. 103 sál

Během realizace byly provedeny nutné stavební úpravy.

Cena méněprací:	0,00 Kč
-----------------	---------

Cena víceprací:	5 208,58 Kč
-----------------	-------------

Změna č. 61 – Úprava stávajícího schodiště v m.č. 205 archiv

Plánované dřevěné schodiště v m.č. 205 archiv bylo zaměněno za betonové.

Cena méněprací:	- 36 506,90 Kč
-----------------	----------------

Cena víceprací:	16 017,81 Kč
-----------------	--------------

Změna č. 62 – Stojanový rozvaděč s ventilační jednotkou

Při realizaci byl upřesněn Rack v místnosti skladu 2.NP..

Cena méněprací:	- 8 448,00 Kč
-----------------	---------------

Cena víceprací:	20 297,00 Kč
-----------------	--------------

Změna č. 63 – Garážová sekční vrata m.č. 115

Při realizaci byly upraveny garážová vrata dle provedeného otvoru a byly doplněny integrovanými dveřmi a nápisem.

Cena méněprací:	- 95 200,00 Kč
-----------------	----------------

Cena víceprací:	127 744,30 Kč
-----------------	---------------

Počet připojených listů specifikací:

35x rozpočtů

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	KERAMO D-Dohorák s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Obec Kovalovice	
Datum:		
Předmět změny: Změny skutečného provedení		
Popis a zdůvodnění změny:		
Změna č.29 – Nové vnější žaluzie v oknech kanceláří 2.NP		
V rámci provádění nového zateplení a fasády, budou dovybaveny okna kanceláří, kde bude denní pobyt, vnějšími žaluziemi proti přehřívání prostor. Kanceláře umístěné v 2.NP mají okna na západní stranu.		
Cena méněprací:	- 2 451,74 Kč	
Cena víceprací:	109 092,83 Kč	
Změna č.30 – Nové ZTI v m.č. 001 Bufet		
V suterénu v místnosti Bufetu byla novou dispozicí provedena výměna potrubí a zařízení ZTI.		
Cena méněprací:	0,00 Kč	
Cena víceprací:	11 260,00 Kč	
Změna č.31 – Gabionové stěny		
Vzhledem k požadavku dodavatele gabionové stěny na provedení železobetonového základu a projektem navržených zásypů z plán.demolic SO 02 pod venkovní terasu byla provedena záměna, a to stěna z bednicích tvárnic, zastřešení ploch mezi stěnami trap.plech, betonáž stropu.		
Cena méněprací:	- 345 366,19 Kč	
Cena víceprací:	698 917,80 Kč	
Změna č.32 – Změna radiátorů a potrubí ÚT v m.č. 103 a 104		
Na základě zaměření a změn vedení ÚT, proběhla změna typů a množství radiátorů a DN potrubí ÚT.		
Cena méněprací:	- 19 542,00 Kč	
Cena víceprací:	36 183,83 Kč	
Změna č.33 – Bourání stávající podzemní jímky před OÚ		
Jednalo se o vybourání původní podzemní jímky na západní straně OÚ.		
Cena méněprací:	0,00 Kč	
Cena víceprací:	4 842,49 Kč	
Změna č.34 – Odpočet VZT zařízení v m.č. 111, 113 Výčep, tlumící potrubí VZT v 1. a 2.NP		
Při realizaci proběhly změny ve VZT rozvodech a zařízení. Upřesněním provozu byla zrušena plán.VZT v hygienickém zázemí výčepu a tlumiče VZT byly nahrazeny speciálními protihluk.potrubím.		
Cena méněprací:	-12 486,00 Kč	
Cena víceprací:	1 326,00 Kč	
Změna č.35 – Podlaha v m.č. 118		
Napojení izolace proti zemní vlhkosti na stávající, doplnění mazaniny, dlažby.		
Cena méněprací:	0,00 Kč	
Cena víceprací:	21 091,65 Kč	
Změna č.36 – Úprava komínového tělesa u m.č. 118		
Odtah spalin od kondenzačních kotlů je veden novým nerezovým komínem.		
Cena méněprací:	- 12 564,00 Kč	
Cena víceprací:	60 202,40 Kč	
Změna č.37 – Úprava vstupu do m.č. 001 bufet		
K zamezení vnikání vody do suterénní místnosti byla provedena řádná hydroizolace a celková konstrukce podlahy v nově provedeném otvoru.		
Cena méněprací:	- 76,40 Kč	
Cena víceprací:	21 825,32 Kč	

Změna č.38 – Zemní práce pro přípojku plynu

Provádění nové přípojky plynu byly vyvolané práce distributorem plynu.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	7 284,57 Kč

Změna č. 39 – Terasa před restaurací - skutečnost

Provedení terasy před restaurací bylo prodlouženo o 4 m z důvodu trhliny, která byla v této konstrukci. Dále se rozhodlo provést obklad z původního žulového kamene.

Cena méněprací:	- 86 205,33 Kč
Cena víceprací:	311 417,43 Kč

Změna č. 40 – Změna sádkartonových podhledů

Navržené SDK konstrukce v PD nebyly v souladu s požadavky v příslušných místnostech na vlhkost a odolnost požáru (dle PBŘ), proto byly provedeny dle splnění těchto požadavků.

Cena méněprací:	- 191 612,76 Kč
Cena víceprací:	256 100,78 Kč

Změna č. 41 – Doplnění vaznic do krovu nad sál, ponechání tří kusů lavice včetně zakonzervování a montáže zpět do zasedací místnosti

V zasedací místnosti byly zabudovány a restaurovány 3 ks původních prvků krovu.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	121 617,79 Kč

Změna č. 42 – Statické zajištění vstupů do garáže

K provedení automatických sekčních vrat musela být zrušena původní ocel.kce pod stropem místnosti garáží. K provedení byl objednán posudek a přítomnost statika.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	41 012,89 Kč

Změna č. 43 – Změna nášlapných vrstev podlah v 2.NP

V rámci realizace byly upřesněny podlahoviny v prostorách 2.NP.

Cena méněprací:	- 136 034,60 Kč
Cena víceprací:	312 177,58 Kč

Změna č. 44 – Obklady, dlažby - výběr investora, doplnění parket v 1.NP

V rámci realizace byly upřesněny podlahoviny v prostorách 1.NP.

Cena méněprací:	- 455 190,66 Kč
Cena víceprací:	690 104,28 Kč

Změna č. 45 – Změna podkladních vrstev střechy v uliční části

Při realizaci byl zjištěn špatný stav stáv.krytiny, která měla být zachována a použita jako parotěsná zábrana. Z tohoto důvodu byla odstraněna a v nových vrstvách skladby střešního pláště byla provedena nová vrstva parotěsu.

Cena méněprací:	- 24 729,47 Kč
Cena víceprací:	40 256,52 Kč

Změna č. 46 – Rozvod vody v m.č. 103,104

Při realizaci byl zjištěn podzemní technologický kanál v m.č.103 a 104, v němž byl proveden rozvod vody z veřejného řadu a z obecní studny.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	16 769,36 Kč

Změna č. 47 – Vnitřní omítky m.č. 103,104,105

V místnostech č.103, 104 a 105 byly provedeny nové štuk.omítky vč. oškrábání omítek.

Cena méněprací:	- 747,27 Kč
Cena víceprací:	99 080,98 Kč

Změna č. 48 – Vyrovnání podlah v m.č. 205 archiv

Část podlahy k místnosti tech.zázemí byla provedena nově a původní část byla provedena ve spádu. Ke srovnání těchto podlah byl provedený nové vrstvy tepel izolace a betonu.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	39 316,37 Kč

Změna č. 49 – Umyvadlové desky v m.č. 108 a 109

Vzhledem k provozu hygienického zařízení v 1.NP byly vybrány jednolitě mramorové umyvadla s odkládacím prostorem a provedena stavební připravenost k jeho uložení a ukotvení.

Cena méněprací:	- 7 200,00 Kč
Cena víceprací:	36 173,21 Kč

Změna č. 50 – Podhled SDK m.č.110 zázemí jeviště

V místnosti č.110 je původní hurdisový strop, z tohoto důvodu se provedl nátěr ocel.konzol a záklop SDK podhledem k upevnění stropního osvětlení.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	18 532,29 Kč

Změna č. 51 – Výkop sond pro dešťovou kanalizaci a plyn

Na základě místních šetření se zástupci distributora plynu byly provedeny práce dle jejich požadavků.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	4 900,00 Kč

Změna č. 52 – Záměna pozic střešních oken, tesařské konstr., nátěry

Na základě umístění původních prvků krovu v zasedací místnosti 2.NP, byly sdruženy okna v umístění nad sebou a to i v místnosti knihovny.

Cena méněprací:	- 105 901,50 Kč
Cena víceprací:	153 196,02 Kč

Změna č. 53 – Provizorní přepojení střeš.svodů u restaurace, demontáž a zaslepení dešť.kanalizace pod restaurací, zemní práce pro obnažení plynovodu před restaurací

Na základě místních šetření se zástupci distributora plynu byly provedeny práce dle jejich požadavků.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	11 806,42 Kč

Změna č. 54 – Střešní sněhové zachytávače

Na pultové střeše byly nad hlavním vchodem do KD v 1.NP instalovány sněhové zachytávače.

Cena méněprací:	0,00 Kč
Cena víceprací:	9 282,00 Kč

Změna č. 55 – Skleněné zábradlí francouzských oken

Navrhované sklo pro zábradlí nesplňovalo požadavky dle požadovaného umístění a kotvení. Z tohoto důvodu bylo dodáno nové bezpečnostní sklo.

Cena méněprací:	- 81 000,00 Kč
Cena víceprací:	118 860,00 Kč

Změna č. 56 – Vnitřní dveře a zárubně

Při realizaci byly upřesněny nové vnitřní dveře a některé zárubně byly změněny za obložkové.

Cena méněprací:	- 148 997,35 Kč
Cena víceprací:	358 327,70 Kč

Změna č. 57 – Žebřík na střechu klubovny s garážemi

Stávající žebřík byl doplněn výstupní plošinou na střeše klubovny.

Cena méněprací:	- 2 450,00 Kč
Cena víceprací:	13 890,00 Kč

Změna č. 58 – Výměna střešní krytiny nad restaurací

Vzhledem ke špatnému stavu střešní krytiny restaurace byla provedena její výměna z východní strany.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 69 199,57 Kč

Změna č. 59 – Předláždění chodníku před restaurací, vyrovnaní vnějších omítek garáže, omítka komínu, zazdění otvoru v gabionové zdi u přístavby

Během realizace byly provedeny nutné stavební úpravy.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 13 586,79 Kč

Změna č. 60 – Vyrovnaní podhledu vstup.dveří v m.č. 103 sál

Během realizace byly provedeny nutné stavební úpravy.

Cena méněprací: 0,00 Kč

Cena víceprací: 5 208,58 Kč

Změna č. 61 – Úprava stávajícího schodiště v m.č. 205 archiv

Plánované dřevěné schodiště v m.č. 205 archiv bylo zaměněno za betonové.

Cena méněprací: - 36 506,90 Kč

Cena víceprací: 16 017,81 Kč

Změna č. 62 – Stojanový rozvaděč s ventilační jednotkou

Při realizaci byl upřesněn Rack v místnosti skladu 2.NP..

Cena méněprací: - 8 448,00 Kč

Cena víceprací: 20 297,00 Kč

Změna č. 63 – Garážová sekční vrata m.č. 115

Při realizaci byly upraveny garážová vrata dle provedeného otvoru a byly doplněny integrovanými dveřmi a nápisem.

Cena méněprací: - 95 200,00 Kč

Cena víceprací: 127 744,30 Kč

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 1 772 710,17 Kč

3 876 902,57 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

2 104 192,40 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 27716104
DIČ: CZ27716104

Datum:

Datum:

ROZSAH VÍCE A MÉNĚ prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu Kovalovice

Číslo změny	Název stavebního celku	Popis položky	Předpokládaná cena změny (bez DPH)	Datum změny	Stav
Změna 29	Stavební	Nové vnější žaluzie v oknech kanceláří 2.NP	106 641,09 Kč		
		podomítkové atypické kastlíky pro vnější žaluzie v m.č. 213, 214, 216 vč. žaluzií			
Změna 30	ZTI	Nové ZTI v m.č. 001 Bufet	11 260,00 Kč		
Změna 31	ÚT	Gabionové stěny	353 551,61 Kč		
		Záměna gabionových stěn za stěny z bednicích tvárnic, zastřešení ploch mezi stěnami trap.plechem, betonáž stropu			
Změna 32	ÚT	Změna radiátorů a potrubí ÚT v m.č. 103 a 104	16 641,83 Kč		
		změna typů a množství radiátorů a DN potrubí ÚT dle změny PD			
Změna 33	ÚT	Bourání stávající podzemní jímky před OÚ	4 842,49 Kč		
Změna 34	VZT	Odpočet VZT zařízení v m.č. 111, 113 Výcep, tlumičí potrubí VZT v 1. a 2.NP	-11 160,00 Kč		
Změna 35	Stavební	Podlaha v m.č. 118	21 091,65 Kč		
		napojení izolace proti zemní vlhkosti na stávající, doplnění mazaniny, dlažby			
Změna 36	ÚT	Úprava komínového tělesa u m.č. 118	47 638,40 Kč		
Změna 37	Stavební	Úprava vstupu do m.č. 001 bufet	21 748,92 Kč		
Změna 38	Stavební	Zemní práce pro přípojku plynu	7 284,57 Kč		
Změna 39	Stavební	Terasa před restaurací - skutečnost	225 212,10 Kč		
Změna 40	Stavební	Změna sádkartonových podhledů	64 488,02 Kč		
		změna podhledů z požárních na impregnované			
Změna 41	Stavební	Doplnění vaznic do krovu nad sál, ponechání tří kusů lavice včetně zakonzervování a montáže zpět do zasedací místnosti	121 617,79 Kč		
Změna 42	Stavební	Statické zajištění vstupů do garáže	41 012,89 Kč		
Změna 43	Stavební	Změna nášlapných vrstev podlah v 2.NP	176 142,98 Kč		
Změna 44	Stavební	Obklady, dlažby - výběr investora, doplnění parket v 1.NP	234 913,62 Kč		
Změna 45	Stavební	Změna podkladních vrstev střechy v uliční části	15 527,05 Kč		
		odstranění stáv. asfalt. pásů, změna			
Změna 46	ZTI	Rozvod vody v m.č. 103,104	16 769,36 Kč		
Změna 47	Stavební	Vnitřní omítky m.č. 103,104,105	98 333,71 Kč		
		nové štuk.omítky sálu, přísálí a jeviště vč. oškrábání omítek			
Změna 48	Stavební	Vyrovnání podlah v m.č. 205 archiv	39 316,37 Kč		
Změna 49	ZTI	Umyvadlové desky v m.č. 108 a 109	28 973,21 Kč		
Změna 50	Stavební	Podhled SDK m.č. 110 zázemí jeviště	18 532,29 Kč		
Změna 51	Stavební	Výkop sond pro dešťovou kanalizaci a	4 900,00 Kč		

	Stavební				
Změna 52	Stavební	Záměna pozic střešních oken, tesařské konstr., nátěry	47 294,52 Kč		
Změna 53	Stavební	Provizorní přepojení střeš. svodů u restaurace, demontáž a zaslepení	11 806,42 Kč		
Změna 54	Stavební	Střešní sněhové zachytáče	9 282,00 Kč		
Změna 55	Stavební	Skleněné zábradlí francouzských oken	37 860,00 Kč		
Změna 56	Stavební	Vnitřní dveře a zárubně	209 330,35 Kč		
		obložkové a rámové zárubně, dekor			
Změna 57	Stavební	žebřík na střechu hasičské zbrojnice	11 440,00 Kč		
Změna 58	Stavební	Výměna střešní krytiny nad restaurací	69 199,57 Kč		
Změna 60	Stavební	Vyrovnání podhledu vstup. dveří v m.č. 103 sál	5 208,58 Kč		
Změna 61	Stavební	Úprava stávajícího schodiště v m.č. 205 archiv	-20 489,09 Kč		
Změna 59	Stavební	předláždění chodníku před restaurací, vyrovnání vnějších omítek garáže, omítka komínu, zazdění otvoru v gabionové zdi u přístavby	13 586,79 Kč		
Změna 62	Elektro	Stojanový rozvaděč s ventilační jednotkou	11 849,00 Kč		
Změna 63	Stavební	Garážová sekční vrata m.č. 115	32 544,30 Kč		
Celkem			2 104 192,40 Kč		

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	17	Změna č.29 - Nové vnější žaluzie kanceláří 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				474,79
	340271510	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	0,08250	5 755,00	474,79
		dozdívka nad překladem : 1,1*0,1*0,125*6		0,08250		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 240,85
	3 622325334	Zatepl. systém Cemix,fasáda, EPS šedý tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-1,65000	643,60	-1 061,94
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		-1,1*0,25*6		-1,65000		

	622319553	Zatepl.sys. XPS 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,04600	1 604,00	3 281,78
		0,31*1,1*6		2,04600		

	6 622391002	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.	m2	-6,00000	101,00	-606,00
		-1*6		-6,00000		

	8 622421494	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	-6,60000	70,10	-462,66
		-1,1*6		-6,60000		

	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	2,04600	169,00	345,77
		0,31*1,1*6		2,04600		

	12 622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	-1,65000	194,63	-321,14
		-1,1*0,25*6		-1,65000		

	63180000	Sít' armovací pro omítky 1x50 m, oka 8x8 mm sklotextilní síťovina pro omítky	m2	2,25060	28,90	65,04
		0,31*1,1*6*1,1		2,25060		

Díl: 762		Konstrukce tesařské				15 524,39
	762441112	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním	m2	2,04600	166,50	340,66
		1,1*0,31*6		2,04600		

	762 R01	D+M rozšiřovacích profilů	kpl	6,00000	2 414,00	14 484,00
		rozšíření 58mm - 6ks :				
		rozšíření 125mm - 12 ks :				
		rozšíření 36 mm - 6 ks :				
		celkem 6 oken : 6		6,00000		

	60725012	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	2,45520	285,00	699,73
		0,31*1,1*6*1,2		2,45520		

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				89 401,06
	272 767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	14,27100	175,53	2 504,99
		držák OSB desky, pás.30/3 : 0,67*0,71*5*6		14,27100		

	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	sada	1,00000	2 176,07	2 176,07
	767 R01	Žaluzie venkovní, vel. 1100x2550mm, lamely, profily barva antracit, ovládání motorem	ks	6,00000	11 390,00	68 340,00
	767 R02	Montáž venkovních žaluzií	ks	6,00000	2 730,00	16 380,00

Celkem MP -2 451,74

Celkem VP 109 092,83

Celkem 106 641,09

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	48	Změna č. 30 - Rozvody ZTI v m.č. 001 Bufet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				6 710,00
	721 R01	D+M vnitřní podlahové vpusti HL	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
	721 R 02	Potrubní rozvody kanalizace vč. zednických prací	kpl	1,00000	5 460,00	5 460,00
	722	Vnitřní vodovod				4 550,00
	722 R01	Potrubní rozvody vody vč. armatur a zedn. prací	kpl	1,00000	4 550,00	4 550,00

Celkem MP	0,00
Celkem VP	11 260,00

Celkem	11 260,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	20.1	Změna č. 31 - změna gabionových stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				88 875,48
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	33,94645	360,00	12 220,72
		řez 1+2 : 11,65*0,5*0,85		4,95125		
		řez 3 : (15,352+2+1,62+2,05)*0,5*0,85		8,93435		
		řez 4 : (1,04+12,732)*0,5*0,85		5,85310		
		řez 5+6 : 7,67*0,5*0,85		3,25975		
		řez 7 : 7,4*0,5*0,85		3,14500		
		řez 8 : 2,06*0,5*0,85		0,87550		
		řez 9 : 5,6*0,5*0,85		2,38000		
		řez 10 : (5,03+1,07)*0,5*0,85		2,59250		
		řez 11 : 2,6*0,5*0,85		1,10500		
		řez 12 : 2*0,5*0,85		0,85000		
2	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	33,94645	110,00	3 734,11
4	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	-100,00000	85,00	-8 500,00
	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	85,66818	486,00	41 634,74
		řez 1+2 : 10,045*2,85*1,3		37,21673		
		řez 3 : ((15,052*2,85)+(1,92*0,85))*0,85		37,85067		
		rampa mezi 3 a 4 : (13,03*1,2*0,5)+(2,02*1,2*0,8)		9,75720		
		obsyp kolem bedn.tvárnic z vnitř.strany : (10,045+2,6+1,45+15,052+13,032)*0,1*0,2		0,84358		
	583317004	Kamenivo těžené frakce 0/32 B Jihomor. kraj	t	102,40903	388,50	39 785,91
		(85,66818-33,94645)*1,8*1,1		102,40903		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				148 114,52
11	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	100,26819	1 150,00	115 308,42
		řez 1+2 : (10,045*1,51)+(1,3*0,25)+(0,3*1,25)		15,86795		
		řez 3 : (15,052*1,13)+(2,3*1,01)+(1,62*1)+(2,05*1)		23,00176		
		řez 4 : (1,45*1,04)+(12,732*1,04)		14,74928		
		řez 5+6 : (0,35+7,37+0,3)*1,76		14,11520		
		řez 7 : 7,4*1,75		12,95000		
		řez 8 : 1,82*1,76		3,20320		
		řez 9 : 5,56*0,98		5,44880		
		řez 10 : (4,53+1,57)*1		6,10000		
		řez11 : 2,6*1,02		2,65200		
		řez 12 : 2*1,09		2,18000		
17	279361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,85374	35 000,00	29 880,90
		100,26819*(8*0,617+2*2*0,617)*1,15/1000		0,85374		
	289902122	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm	m2	9,96300	1 084,00	10 799,89
		přísekání základů kolem výčepů : (7,37*0,25)+(5,98*0,6)+(5,55*0,55)+(7,4*0,2)		9,96300		
18	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	-96,03283	82,00	-7 874,69
		R02, pol. 18 : gabiony ze strany obsypu :				
		řez 1 : -8,9024		-8,90240		

řez 2 : -6,345	-6,34500
řez 3 : -18,2325	-18,23250
řez 4 : -	-11,87193
(1,06+2,8896+1,325+0,45+3,3+1,33563+1,3545+0,1092+0,048)	
vstup do 1.PP : -(3,014+0,705)	-3,71900
řez 5 : -5,475	-5,47500
řez 6 : -22,237	-22,23700
řez 7 : -4,005	-4,00500
řez 8 : -1,875	-1,87500
řez 9 : -(0,5+1,17+5,6)	-7,27000
řez 10 : -6,1	-6,10000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	-135 843,02
---------------	--------------------------------------	--------------------

311351105	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	46,03150	736,00	33 879,18
-----------	---	----	----------	--------	-----------

bednění nosu desky :

řez 1+2 : (10,045+1,3+0,3)*0,5	5,82250
řez 3 : (13,032+2+1,62+0,9+2,05)*0,5	9,80100
řez 4 : (12,732+1,15+0,3+1,45)*0,5	7,81600
řez 5 : (7,37+0,3)*0,6	4,60200
řez 6+7 : (7,4+0,3+0,3)*0,6	4,80000
řez 8 : (1,76+0,3)*0,6	1,23600
řez 9 : (5,6+0,3)*0,6	3,54000
řez 10 : (4,53+1,57)*0,6	3,66000
řez 11 : (2,6+0,3+2,6)*0,5	2,75000
řez 12 : (1,52+0,3+1,52)*0,6	2,00400

311351106	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	46,03150	231,50	10 656,29
35 327216113	Opěr.zed' gabion.š.paty 1m,v.1,5m,3vrst,oko 100/50 včetně dodávky lomového kamene	m3	-41,46632	4 350,00	-180 378,49
	R02, pol.35 : -41,46632		-41,46632		

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	134 720,56
---------------	-----------------------------	-------------------

71 411354177	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení	m2	52,25060	290,00	15 152,67
--------------	---	----	----------	--------	-----------

řez 5 : (7,37+1,35)*2,5	21,80000
řez 6+7 : 5,55*2,78	15,42900
řez 9 : 5,94*1,2	7,12800
řez 10 : 5,98*1,32	7,89360

72 411354178	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění	m2	52,25060	70,00	3 657,54
411354271	Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů	m2	0,60900	23,70	14,43

rýha pro uložení trap.plechů u řezu 10 :
(0,65+0,9+2,51)*0,15

74 411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,20691	33 500,00	6 931,49
--------------	---	---	---------	-----------	----------

výztuž do trapéz.plechů R12 :

řez 5 : ((2,5+0,15)*4*(5,98+2,78+0,15))*0,00089	0,08406
řez 6+7 : (2,78+0,15)*4*5,55*0,00089	0,05789
řez 9 : (1,45+0,15)*4*(5,98+1,02)*0,00089	0,03987
řez 10 : (1,32+0,15+0,15)*4*4,35*0,00089	0,02509

411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	1,81839	36 100,00	65 643,88
-----------	---	---	---------	-----------	-----------

síť do beton.desky :

řez 1+2 : ((2,85+0,3+0,3+0,2)*(10,045+1,3+0,3))*0,0079	0,33578
řez 3 : (2,85+0,3+0,3+0,2)*15,052*0,0079	0,43402
(0,85+0,3+0,3+0,2)*1,92*0,0079	0,02503
řez 4 :	0,24425

(1,15+0,3+0,3+0,2)*(12,735+0,3+2,02+0,3+0,3+0,2)*0,0079

řez 5 : $(2,5+0,3+0,3+0,3)*(1,35+7,37+0,3+0,3+0,3)*0,0079$ 0,25839
řez 6+7 : $(2,78+0,3+0,3+0,3)*5,55*0,0079$ 0,16135
řez 9 : $(1,2+0,3+0,3+0,3)*(6+1,02)*0,0079$ 0,11646
řez 10 : $(1,32+0,3+0,3+0,3)*(2,73+2,05)*0,0079$ 0,08383
terasa před restaurací : $((4,114*3)+(3,4*2,3))*0,0079$ 0,15928

411354 R01	Uložení trapézových plechů, materiál ve specifikaci	m2	59,52260	150,00	8 928,39
	řez 5 : $(1,35+7,37+0,15)*(2,5+0,15)$		23,50550		
	řez 6+7 : $(2,78+0,15)*5,55$		16,26150		
	řez 9 : $(1,2+0,15)*(6+1,02)$		9,47700		
	řez 10 : $(1,32+0,3+0,3+0,3)*(2,73+2,05-0,15)$		10,27860		
411354 R02	Trapézový plech pozink., vlna 150mm, tl. 0,8 mm	m2	71,42712	481,50	34 392,16
	59,5226*1,2		71,42712		

Díl: 5	Komunikace				-104 604,49
9 564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-134,13755	147,88	-19 836,26

R03, pol. 9 : F8 část :

řez 1 : $-(5,564*2,85)$ -15,85740
řez 2 : $-(4,7*2,85)$ -13,39500
řez 3 : $-(2,25+12,55)*2,85$ -42,18000
 $-(0,375+1,8)*0,85$ -1,84875
rampa mezi řezy 3 a 4 : $-(3,45+4,675+4,525+3,15)*0,95$ -15,01000

řez 5 : $-(2,5*2,67)$ -6,67500
řez 6 : $-(6,02*2,67)$ -16,07340
řez 7 : $-(2,67*2,67)$ -7,12890
řez 8 : $-(0,5*0,67)$ -0,33500
řez 9 : $-(5,6*0,95)$ -5,32000
řez 10 : $-(5,48*1,07)$ -5,86360
řez 11 : $-(1,29*3,45)$ -4,45050

16 596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	-134,13755	148,95	-19 979,79
	R03, pol. 16 : F8 část : -134,13755		-134,13755		
21 59245333RX	Dlažba betonová 60x60x6cm, hladká, standard, šedá	m2	-140,84443	460,00	-64 788,44
	-134,13755*1,05		-140,84443		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				3 827,82
624601111	Tmelení spár 2 x 2 cm, tmelem	m	19,48000	196,50	3 827,82
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				160 458,17
631315621	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	35,64210	3 475,00	123 856,30

řez 1+2 : $3,15*(10,045+1,3+0,3)*0,12$ 4,40181
nos : $(10,045+1,3+0,3)*0,3*0,2$ 0,69870
řez 3 : $15,052*3,15*0,12$ 5,68966
 $(1,62+0,3)*(0,85+0,3)*0,12$ 0,26496
nos : $(15,052+2+1,62+0,85+2)*0,3*0,2$ 1,29132
řez 4 : $1,2*15,052*0,12$ 2,16749
nos : $(1,15+12,732)*0,9*0,2$ 2,49876
řez 5 : $(2,5+0,3)*(1,35+7,37+0,3)*0,22$ 5,55632
nos : $(7,37+0,3+2,5+0,3)*0,3*0,3$ 0,94230
řez 6+7 : $5,55*(2,78+0,3)*0,22$ 3,76068
nos : $(5,55+0,3+1,52)*0,3*0,3$ 0,66330
řez 9 : $(6+1,26)*1,45*0,22$ 2,31594
nos : $((6+1,26)*0,3*0,3)+(1,96*0,9*0,3)$ 1,18260
řez 10 : $(2,73+2,05)*(1,32+0,3)*(0,15/2+0,07)$ 1,12282
nos : $(2,73+2,05+2,62)*0,3*0,3$ 0,66600
terasa před restaurací : $((4,114*3)+(3,4*2,3))*0,12$ 2,41944

	631316211	Povrchový vysyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s korundem	m2	208,92620	148,50	31 025,54
	631317205	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	19,48000	107,50	2 094,10
		příčná dilatace po 6 m : (5*3,1)+2,78+1,2		19,48000		
32	631319175	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	35,64210	97,70	3 482,23
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						16 493,03
8	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	-59,32400	45,90	-2 722,97
		R01, pol. 8, BOU 44 : -59,324		-59,32400		
	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	169,30400	113,50	19 216,00
		pro výkop základů zídek, š.=50cm :				
		řez 1+2 : (10,045+1,3+0,3)*2		23,29000		
		řez 3 : (15,052+2+1,62+2,05+0,3)*2		42,04400		
		řez 4 : (12,735+1,45+0,3)*2		28,97000		
		řez 5 : (1,35+7,37+0,3)*2		18,04000		
		řez 6+7 : (7,4+0,3)*2		15,40000		
		řez 8 : (1,76+0,3)*2		4,12000		
		řez 9 : (7,6+0,3)*2		15,80000		
		řez 10 : (2,73+2,05+0,3+1,32)*2		12,80000		
		řez 11 : 2,6*2		5,20000		
		řez 12 : (1,52+0,3)*2		3,64000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						7 529,30
	953981104	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	35,02000	215,00	7 529,30
		kotvení U 120 kolem výčepu po 50 cm : (5,98+5,55+5,98)*2		35,02000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						974,40
	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	4,06000	240,00	974,40
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		rýha pro vložení trap.plechu u řezu 10 : 0,65+0,9+2,51		4,06000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						768,80
142	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,24000	620,00	768,80
Díl: 711 Izolace proti vodě						6 024,07
148	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky folie	m2	44,57321	135,15	6 024,07
		řez 1+2 : (10,045*1,51)+(3,15*1,26)		19,13695		
		řez 3 : (15,052*1,13)+(3,15*1,25)+(2*1,01)+(1,62*1)+(0,85*1)		25,43626		
Díl: 713 Izolace tepelné						1 757,02
	713121118	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	51,93700	24,70	1 282,84
		dilatace stěna-mazanina : 10,045+1,6+15,052+3,8+5,98+5,55+5,98+1,2+2,73		51,93700		
	28314059.A	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 5x120mm	m	57,13070	8,30	474,18
		51,937*1,1		57,13070		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						36 115,26
57	327PC1	Vložení PVC trub do gabionových stěn pro zábradlí a sloupky	ks	-40,00000	140,00	-5 600,00
		R02, pol. 57 : -40		-40,00000		
	767995103R01	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	332,39250	125,50	41 715,26
		U 120 (kolem výčepu) : (5,98+5,55+5,98+2,88+1,26+1,55+1,55)*13,43		332,39250		
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						24 026,24
	777812120	Podlahový epoxid.systém SikafloorProSeal 12 uzavírací a ošetřující lak	m2	64,41350	373,00	24 026,24
		včetně penetrace podkladu.				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-35 685,55
82	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-40,00000	175,00	-7 000,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-681,00000	13,35	-9 091,35
84	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-40,00000	180,00	-7 200,00
85	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-17,89589	25,00	-447,40
86	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-40,00000	290,00	-11 600,00
87	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-40,00000	8,67	-346,80

Celkem MP -345 366,19

Celkem VP 698 917,80

Celkem 353 551,61

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	23	Změna č. 32 - Změna radiátorů a potrubí ÚT v m.č. 103 a 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 720,00
1	900	HZS - stavební přímoci - sekání drážek, prostupů, zadávky rýh práce v tarifní třídě 4	h	8,50000	320,00	2 720,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				13 757,55
23	722172611	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	17,00000	208,50	3 544,50
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
k vypouštění : 17				17,00000		
6	722182001	Montáž izol.skruží na potrubí přímé do DN 25,sam.spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	17,00000	46,60	792,20
izolace ppr 20 : 17				17,00000		
59	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	19,00000	367,50	6 982,50
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
k vypouštění : 19				19,00000		
	733238332R99	Ventil.uzav.přímý,s vypoušt. do DN20 D+M	kus	5,00000	364,50	1 822,50
DN 18 : 2				2,00000		
DN 20 : 3				3,00000		
13	283771032	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná	m	17,00000	34,90	593,30
67	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,01653	1 364,00	22,55
Díl: 735		Otopná tělesa				164,28
94	735159111	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm bez dodávky materiálu	kus	-1,00000	438,00	-438,00
22-6110-K : -1				-1,00000		
22-6120-K : -4				-4,00000		
22-226060-K : -1				-1,00000		
22-6140-K : 2				2,00000		
22-6160 : 1				1,00000		
33-6160-K : 2				2,00000		
95	735159121	Montáž panelových těles Radik nad délku 1600 mm bez dodávky materiálu	kus	-1,00000	509,00	-509,00
22-6180-K : -2				-2,00000		
22-6260-K : 1				1,00000		
98	48457217R	Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.600dl.600	kus	-1,00000	1 390,00	-1 390,00
22-6060-K : -1				-1,00000		
101	48457222	Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.600dl.1100	kus	-1,00000	1 875,00	-1 875,00
22-6110-K : -1				-1,00000		
102	48457223	Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.600 dl.1200	kus	-4,00000	1 980,00	-7 920,00
22-6120-K : -4				-4,00000		
103	48457225.1	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600dl.1400	kus	2,00000	3 850,00	7 700,00
22-6140-VK : 2				2,00000		
	48457227	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600dl.1600	kus	1,00000	3 169,40	3 169,40
22-6160-K : 1				1,00000		
104	48457229	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600dl.1800	kus	-2,00000	3 705,00	-7 410,00
22-6180-K : -2				-2,00000		

	484572321	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600dl.2600	kus	1,00000	1 793,00	1 793,00
		22-6260-K : 1		1,00000		
109	48457653.A	Těleso otopné des. Radik typ 33 VK v. 600 dl. 1000	kus	2,00000	3 510,00	7 020,00
		33-6100-VKM : 2		2,00000		
112	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,01945	1 228,00	23,88

Celkem MP	-19 542,00
Celkem VP	36 183,83
Celkem	16 641,83

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	25	Změna 33 - Bourání stávající podzemní jímky před OÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 665,50
	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,53550	6 845,00	3 665,50
		stěna 1 : (1,35*0,85*0,2)+(0,45*0,85*0,2)		0,30600		
		stěna 2 : 1,35*0,85*0,2		0,22950		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 176,99
82	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,23165	175,00	215,54
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		0,5355*2,3		1,23165		
83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,93805	13,35	279,52
		1,23165*17		20,93805		
84	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,23165	180,00	221,70
85	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,69495	25,00	92,37
		1,23165*3		3,69495		
86	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,23165	290,00	357,18
87	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,23165	8,67	10,68

Celkem MP	0,00
Celkem VP	4 842,49
Celkem	4 842,49

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	27	Změna č. 34 - Odpočet VZT v m.č. 111,113 u výčepu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 728_1		Zařízení č. 5 - Větrání hygienického zázemí kulturního zařízení				-10 854,80
1	5.01	Diagonální ventilátor O125 mm IP44 dvouotáčkový ventilátor, včetně 2ks průžné manžety 125	kpl	-1,00000	3 900,00	-3 900,00
2	5.02	Zpětná klapka do kruhového potrubí, těsná O125	ks	-1,00000	809,00	-809,00
3	5.03	Tlumič hluku do kruhového potrubí 125/600	ks	-6,00000	1 009,00	-6 054,00
	5.03a	Ohebná tepelně/hlukově izolační AI hadice	m	4,00000	150,80	603,20
4	5.04	Plastový talířový ventil odvodní O125, včetně zděře	ks	-1,00000	130,00	-130,00
5	5.05	Plastový talířový ventil odvodní O100, včetně zděře	ks	-1,00000	120,00	-120,00
6	5.06	protidešťová žaluzie kruhová, hliníková O125	ks	-1,00000	445,00	-445,00
Díl: 728_2		Zařízení č. 6 - Větrání hygienického zázemí obecního úřadu				-305,20
19	6.03	Tlumič hluku do kruhového potrubí 160/600	ks	-1,00000	1 028,00	-1 028,00
	6.04a	Ohebná tepelně/hlukově izolační AI hadice - O160	ks	4,00000	180,70	722,80

Celkem MP	-12 486,00
Celkem VP	1 326,00

Celkem	-11 160,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	28	Změna č. 35 - Podlaha v m.č. 118

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 271,60
	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	2,20000	578,00	1 271,60
		zazdění rýhy po napojení izolace : ((4,7+4+4,7)-(0,9+1,5))*0,2		2,20000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 818,54
104	631312611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm, třídy C 16/20	m3	0,57750	3 000,50	1 732,79
		doplnění tl. o 3 cm : 19,25*0,03		0,57750		
108	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,05255	30 362,00	1 595,52
		19,25*2,1*1,3/1000		0,05255		
107	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,54000	318,33	490,23
		rozpočet pol. 104 + navýšení o tl. 3 cm : 0,9625+0,5775		1,54000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 653,20
	974031155	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	13,40000	198,00	2 653,20
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		m.č.118 - 3 strany : 4,7+4+4,7		13,40000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						176,04
142	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,28394	620,00	176,04
Díl: 711 Izolace proti vodě						6 820,93
143	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	19,25000	23,21	446,79
		m.č. 118 : 19,25		19,25000		
145	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	19,25000	91,38	1 759,07
147	711745567	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m	m	13,40000	113,05	1 514,87
		m.č. 188 - 3 strany : 4,7+4+4,7		13,40000		
150	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	23,10000	130,00	3 003,00
		19,25*1,2		23,10000		
151	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,12101	803,25	97,20
Díl: 713 Izolace tepelné						3 628,33
165	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálů	m2	19,25000	30,00	577,50
169	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační folie, včetně dodávky PE folie	m2	16,25000	33,92	551,20
172	28375766.AR	deska izolační EPS100, pěnový polystyren, hladký	m3	1,21275	2 044,25	2 479,16
		19,25*0,06*1,05		1,21275		
182	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12m	t	0,02445	837,25	20,47
Díl: 783 Nátěry						2 723,00
371	783851223	Nátěr epoxidový betonových podlah dvojnásobné	m2	7,78000	230,00	1 789,40
		včetně penetrace.				
		m.č. 118 : 19,25		19,25000		
372	783PC1	Zásyp křemičitým pískem + pečetiví vrstva	m2	7,78000	120,00	933,60

Celkem MP	0,00
Celkem VP	21 091,65

Celkem	21 091,65
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	25	Změna 36 - Úprava komínového tělesa m.č. 118

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 731-1		Odkouření					41 008,40
32	314841196RA0	Odkouření - komín PP DN200, dl.cca6m, vč. dopojení kouřovodů, přísávání vzduch, staveb.přípomoci	kpl	-1,0000	12 000,0000	-12 000,00	
33	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce do 12 m	%	-120,0000	4,7000	-564,00	
	731-1 R01	Montáž 3 vrstvého nerez komínu DN 160mm vč.připojení na kotle, materiál ve specifikaci	kpl	1,0000	10 400,0000	10 400,00	
	731-1 R02	Kaskádový systém 2 kotle	ks	1,0000	10 689,3000	10 689,30	
	731-1 R03	Rozdělovač 60/100 na 80/80, plast nízký	ks	2,0000	2 455,7000	4 911,40	
	731-1R04	Prodloužení DN 160/1000 mm, plast	ks	2,0000	685,1000	1 370,20	
	731-1 R05	87st, inspekční T kus DW DN 160mm	ks	1,0000	3 931,2000	3 931,20	
	731-1 R06	Trubka 940 mm, DW DN160 mm 316L	ks	5,0000	2 035,8000	10 179,00	
	731-1 R07	SW/DW přechod DN 160 mm	ks	1,0000	720,2000	720,20	
	731-1 R08	Komínová hlavice DW DN 160 mm	ks	1,0000	1 328,6000	1 328,60	
	731-1 R09	Kotvící prvek hladký DW DN 160 mm	ks	3,0000	451,1000	1 353,30	
	731-1 R10	Zakládací díl s odtokem DW DN 160 mm	ks	1,0000	2 323,1000	2 323,10	
	731-1 R11	Konzole DW DN 160 mm	ks	1,0000	1 673,1000	1 673,10	
	731-1 R12	Objímka DWDN 160mm	ks	9,0000	140,4000	1 263,60	
	731-1 R13	Prodloužení DN 80/1000 mm	ks	2,0000	596,7000	1 193,40	
	731-1 R14	Koleno DN 80/87,5st, plast	ks	2,0000	123,5000	247,00	
	731-1 R15	Prodloužení DN 80/500 mm, plast	ks	2,0000	182,0000	364,00	
	731-1 R16	Doprava a přesun hmot	kpl	1,0000	1 625,0000	1 625,00	
Díl: 9		Ostatní konstrukce					2 730,00
	9 R01	Kotvící materiál	kpl	1,0000	1 690,0000	1 690,00	
	9 R02	Zednické práce	kpl	1,0000	1 040,0000	1 040,00	
Díl: 94		Lešení					3 900,00
	94 R01	Lešení vč. pronájmu	den	2,0000	1 300,0000	2 600,00	
	94 R02	Doprava lešení	kpl	1,0000	1 300,0000	1 300,00	

Celkem MP	-12 564,00
Celkem VP	60 202,40

Celkem	47 638,40
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	33.1	Změna č. 37 - Úprava vstupu do 1.PP Bufet oprava dle TDI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 944,63
	311311911	Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20	m3	1,02720	2 630,00	2 701,54
		dobetonování zdí vstupu : 1,2*2,14*0,2*2		1,02720		
	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	5,13600	577,00	2 963,47
		1,2*2,14*2		5,13600		
	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	5,13600	216,00	1 109,38
		1,2*2,14*2		5,13600		
	346245331	Přízdívky z cihel CP, MC 10	m2	3,42400	1 510,00	5 170,24
		dozdění stěn vstupu na beton : 0,8*2,14*2		3,42400		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 992,47
	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,84744	3 065,00	2 597,40
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		podlaha pod izolací : 1,8*2,14*0,1		0,38520		
		podlaha nad izolací : 1,8*2,14*0,12		0,46224		
107	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-0,24000	318,33	-76,40
		pol. 107 1PP nový vstup : -0,24		-0,24000		
	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,84744	180,00	152,54
		mazanina pod izolací : 1,8*2,14*0,1		0,38520		
		mazanina nad izolací : 1,8*2,14*0,12		0,46224		
	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,03956	33 340,00	1 318,93
		do mazaniny pod izolací : 1,8*2,14*1,3*0,0079		0,03956		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 126,38
11	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,04255	620,00	3 126,38
Díl: 711 Izolace proti vodě						2 685,44
144	711112002	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	8,56000	44,46	380,58
		stěny vstupu : 2*2,14*2		8,56000		
146	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	8,56000	107,95	924,05
		stěny vstupu : 2*2,14*2		8,56000		
150	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	10,27200	130,00	1 335,36
		stěny : 2*2,14*2*1,2		10,27200		
151	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05658	803,25	45,45

Celkem MP	-76,40
Celkem VP	21 825,32

Celkem	21 748,92
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	37	Změna č. 38 - Zemní práce pro přípojku plynu

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 966,24
	122202509	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	2,97000	34,80	103,36
	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,97000	649,00	1 927,53
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,97000	1 037,00	3 079,89
		1,1*1*2,7		2,97000		
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,16000	35,00	40,60
		lože : 0,27		0,27000		
		obsyp : 0,89		0,89000		
4	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	1,16000	85,00	98,60
	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,89000	449,50	849,56
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		výkop : 2,97		2,97000		
		lože : -0,27		-0,27000		
		obsyp : -0,81		-0,81000		
	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,81000	1 070,00	866,70
		1*2,7*0,3		0,81000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				277,56
	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,27000	1 028,00	277,56
		1*2,7*0,1		0,27000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				40,77
	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	2,70000	15,10	40,77

Celkem MP	0,00
Celkem VP	7 284,57

Celkem	7 284,57
---------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	39	Změna č. 39 - terasa před restaurací - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 546,54
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,48000	40,32	301,59
		R01, pol.1 : BOU 46 : -10		-10,00000		
		skutečnost : 7,6*2,3		17,48000		
3	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,32000	44,63	192,80
		R01, pol. 3 : přípočet k položce : (7,6-4)*1,2		4,32000		
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,08348	360,00	750,05
		R02 pol.1 - roh terasy ulice : -9,29252		-9,29252		
		skutečnost : : (10+1,6+4,2)*0,9*0,8		11,37600		
2	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,08348	110,00	229,18
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,08348	35,00	72,92
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				52 616,19
12	274272150	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	27,33400	1 320,00	36 080,88
		k R02 pol. 12 : : (10+1,6+4,2)*(1,98-0,25)		27,33400		
14	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,57256	2 050,00	5 273,75
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.				
		R02 pol.14 roh terasy ulice : : -8,80344		-8,80344		
		skutečnost : : (10+1,6+4,2)*0,9*0,8		11,37600		
15	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	5,71680	450,00	2 572,56
		R02 pol.15, roh terasy ulice : : -19,5632		-19,56320		
		skutečnost : : (10+1,6+4,2)*2*0,8		25,28000		
16	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	5,71680	95,00	543,10
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
17	279361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,23274	35 000,00	8 145,90
		k R02 pol. 17 : : 27,334*(8*0,617+2*2*0,617)*1,15/1000		0,23274		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				57 704,58
24	311231136	Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MC 10, tloušťka zdiva 50 cm	m3	-15,90165	4 200,00	-66 786,93
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		R02 pol.24 : -26,21115		-26,21115		
		skutečnost : horní část zdi : : (10+1,6+4,2)*(1,2+0,25)*0,45		10,30950		
	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	2,37000	577,00	1 367,49
		bednění betonu nad kostkami : : (10+1,6+4,2)*0,15		2,37000		
	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	2,37000	216,00	511,92
	311361921	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,14732	32 650,00	4 810,00
		vložení do spáry mezi kostky : (10+1,6+4,2)*0,35*6*0,00444		0,14732		
36	331231116	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10, s použitím suché maltové směsi	m3	-4,17600	4 650,00	-19 418,40
		R02 pol.36 šikmá zeď terasy do ulice : -4,176		-4,17600		
	311211128R01	Příplatek za jednostranné lícování nadzáklad.zdiva	m2	24,96400	988,00	24 664,43

313212 R01	Zdivo obkladové z kamen.kostek - montáž, bez kostek	m2	24,78581	4 380,00	108 561,83
(10+1,6+4,2)*1,58			24,96400		
327215191R01	Zdivo nadzákladové, příplatek za zakřivení líce	m2	24,96400	160,00	3 994,24
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					1 452,81
631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,47400	3 065,00	1 452,81
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.					
vyrovnávací beton nad cihel.zdivem :			0,47400		
(10+1,6+4,2)*0,2*0,15					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					53 088,00
136 953981106	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule	kus	189,60000	280,00	53 088,00
uchycení kostek k tvárnici ve spáře po 50cm :			189,60000		
(10+1,6+4,2)*2*6					
Díl: 96 Bourání konstrukcí					3 628,80
10 962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	3,45600	1 050,00	3 628,80
R01 pol. 10, BOU 45 : : -6,24			-6,24000		
skutečnost : : 0,6*1,6*(7,6+2,5)			9,69600		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					42 309,40
142 999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	68,24097	620,00	42 309,40
Díl: 711 Izolace proti vodě					2 693,93
143 711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	5,79500	23,21	134,50
R02 pol. 143 bet.zed' terasy : : -(6,025+2,4)			-8,42500		
skutečnost : : (10+1,6+4,2)*0,9			14,22000		
144 711112002	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	11,35400	44,46	504,80
R02 pol. 144 cihel.zed' terasy : : -26,1			-26,10000		
skutečnost : : (10+1,6+4,2)*(1,98+0,15)			33,65400		
svislá u zdi restaurace : (1,9+7,6)*0,4			3,80000		
145 711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	5,79500	91,38	529,55
R02 pol. 145 : : -(6,025+2,4)			-8,42500		
skutečnost : : (10+1,6+4,2)*0,9			14,22000		
147 711745567	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m	m	2,75000	113,05	310,89
R02 pol. 147 : : -13,05			-13,05000		
skutečnost : : 10+1,6+4,2			15,80000		
148 711823121	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	8,98400	135,15	1 214,19
R02 pol. 148 bet.zed' terasy : : -26,1			-26,10000		
skutečnost : : (10+1,6+4,2)*1,98			31,28400		
zed' restaurace : : (7,6+1,9)*0,4			3,80000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					10 171,85
82 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,64424	175,00	1 862,74
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
83 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	180,95208	13,35	2 415,71
84 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,64424	180,00	1 915,96
85 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,93272	25,00	798,32
86 979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,64424	290,00	3 086,83
87 979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,64424	8,67	92,29

Celkem MP -86 205,33

Celkem VP 311 417,43

Celkem 225 212,10

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	46	Změna č. 40 - Změna sádrokartonových podhledů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-47 129,74
54	342265122RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt, 1xdeska, tloušťky 12,5mm, protipožární bez izolace	m2	-132,95950	690,00	-91 742,06

206+204 : -77,774

-77,77400

217 : -55,1855

-55,18550

	342265122RT	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt, 1xdeska, tloušťky 15mm, protipožární bez izolace	m2	132,95950	723,00	96 129,72
206+204+217 : 132,9595				132,95950		

55	342265132	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-84,45475	610,00	-51 517,40
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

R02 pol. 55 :

206 : -32,164

-32,16400

217 : -28,271

-28,27100

204 : -6,29

-6,29000

část 203 : -6,6585

-6,65850

část 204 : -3,26525

-3,26525

část 211 : -7,806

-7,80600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						116 660,37
	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	3,25000	735,00	2 388,75

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

část m.č. 106 : 3,25*1

3,25000

	416021123	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	41,46000	783,00	32 463,18
--	-----------	---	----	----------	--------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

m.č. 107 : 3,85

3,85000

m.č. 108 : 10,13

10,13000

m.č. 109 : 10,84

10,84000

m.č. 207 : 3,83

3,83000

m.č. 208 : 4,32

4,32000

m.č. 209 : 7,02

7,02000

m.č. 210 : 1,47

1,47000

80	416021124	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm bez izolace	m2	-69,34000	620,00	-42 990,80
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

R02 pol. 80 :

m.č. 107 : -3,85

-3,85000

m.č. 108 : -10,13

-10,13000

m.č. 109 : -10,84

-10,84000

m.č. 111 : -8,07

-8,07000

m.č. 112 : -15

-15,00000

m.č. 113 : -4,81

-4,81000

m.č. 207 : -3,83

-3,83000

m.č. 208 : -4,32 -4,32000
m.č. 209 : -7,02 -7,02000
m.č. 210 : -1,47 -1,47000

416021128	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm	m2	84,45475	952,00	80 400,92
-----------	---	----	----------	--------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

206 - skladba S5 : 32,164 32,16400
217 - skladba S5 : 28,271 28,27100
204 - skladba S5 : 6,29 6,29000
část 203 - skladba : 6,6585 6,65850
část 204 - skladba S17 : 3,26525 3,26525
část 211- skladba S18 : 7,806 7,80600

416021224	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RFI 12,5 mm	m2	27,88000	1 158,00	32 285,04
-----------	---	----	----------	----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

m.č. 111 - skladba S4 : 8,07 8,07000
m.č. 112 - skladba S4 : 15 15,00000
m.č. 113 - skladba S4 : 4,81 4,81000

83	416091082	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	3,25000	150,00	487,50
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

část m.č. 106 : 3,25*1 3,25000

84	416091083	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu přes 5 do 10 m2	m2	24,01975	90,00	2 161,78
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

m.č. 204 : 6,29+3,26525 9,55525
m.č. 203 : 6,6585 6,65850
m.č. 211 : 7,806 7,80600

416609 R01	Sádrokart.podhled pod průvlaky včetně opláštění čela průvlaků, tl. 12,5 mm, Al rohy	m2	13,00000	728,00	9 464,00
------------	---	----	----------	--------	----------

2.NP m.č. 213,214,216 : 13 13,00000

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				-5 362,50
---------------	--------------------------------	--	--	--	------------------

95	611474550RT1	Omítka vnitřní stropů sádrová, ruční zpracování	m2	-16,25000	330,00	-5 362,50
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

část m.č. 106 - změna na sdk podhled : -(3,25*1) -3,25000

podhled nad průvlaky : -13 -13,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				319,89
----------------	--------------------------------	--	--	--	---------------

142	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,51595	620,00	319,89
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Celkem MP	-191 612,76
------------------	--------------------

Celkem VP	256 100,78
------------------	-------------------

Celkem	64 488,02
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	55	Změna č. 41 - Doplnění vaznic krovu nad sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				113 191,84
	762712130	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	21,00000	396,50	8 326,50
		montáž vaznice 160x160 mm : 21		21,00000		
	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,18440	1 495,00	6 255,68
		nové stolice : 0,16*0,16*4*6		0,61440		
		stávající stolice : 3,57		3,57000		
	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 060,84200	6,70	7 107,64
	762710018R01	Demontáž a zpětná montáž stávající dřevěné stolice, vyřezání, očištění	m	51,00000	1 677,00	85 527,00
		3 páry : (4+4+5+2+2)*3		51,00000		
	60512123R1	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. II L=4-6 m včetně dopravy na stavbu	m3	0,70656	8 456,50	5 975,02
		vaznice 160x160mm : 0,16*0,16*4*6*1,15		0,70656		
Díl: 783		Nátěry				8 425,95
	783780010R	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace	m2	15,36000	97,50	1 497,60
		nové stolice : 0,16*4*4*6		15,36000		
	783780010R1	Impregnace stávajících stolic nátěrem	m2	56,10000	123,50	6 928,35

Celkem MP	0,00
------------------	-------------

Celkem VP	121 617,79
------------------	-------------------

Celkem	121 617,79
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	60	Změna č. 42 - Statické zajištění otvorů m.č. 115 garáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 583,24
133	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	7,08000	153,00	1 083,24
		7,08*1		7,08000		
	61 R01	Stavební přípomoci	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 089,74
42	971033541	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,28800	1 568,26	451,66
		3,2*0,15*0,3*2		0,28800		
	971052531R01	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 30 cm	m2	0,96000	2 748,00	2 638,08
		betonová výplň vč. cihel : 3,2*0,15*2		0,96000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				32 241,45
	767996803	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	314,36000	27,50	8 644,90
		I 300 2x2,9m : 2,9*54,2*2		314,36000		
298	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,38250	1 178,95	450,95
	767 R01	Dodávka a montáž ocel.nosníku J 100 + U 160mm	ks	2,00000	8 420,00	16 840,00
	767 R02	Nájem zvedací techniky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	767991911 R01	Svařování ocelových profilů	m	1,60000	353,50	565,60
		I 100 k 2xU 160 : 0,1*2*2		0,40000		
		2xU 1600 k I 300 : 0,2*2*2		0,80000		
		I 100 k střed.I : 0,1*2*2		0,40000		
	767991923R01	Řezání ocelového profilu I 300 kotoučem	ks	4,00000	185,00	740,00
		I300 - 4x řez : 4		4,00000		
Díl: 783		Nátěry				632,96
	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,75200	230,00	632,96
		I100 : (0,05*4+0,1*2)*3,2*2		2,56000		
		2xU160 : (0,16*3*0,2)*2		0,19200		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 465,50
82	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,53356	175,00	268,37
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,07052	13,35	348,04
84	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,53356	180,00	276,04
85	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,60068	25,00	115,02
86	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,53356	290,00	444,73
87	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,53356	8,67	13,30

Celkem MP 0,00

Celkem VP 41 012,89

Celkem 41 012,89

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	62	Změna č. 43 - Změna nášlapných vrstev podlah v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				176 142,98
352	775101101	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	-149,43000	6,00	-896,58
		R02, pol. 352 :				
		F1 : m.č. 217 : -64,12		-64,12000		
		F2 : m.č. 213, 214, 216 : -(19,44+34,09+31,78)		-85,31000		
353	775413030	Montáž podlahové lišty na klipy - bez dodávky lišt na klipy	m	-92,29600	80,00	-7 383,68
		včetně spojovacích prostředků.				
		R02, pol. 353 :				
		m.č. 213 : -17,464		-17,46400		
		m.č. 214 : -21,6		-21,60000		
		m.č. 216 : -22,36		-22,36000		
		m.č. 217 : -30,872		-30,87200		
355	775540001	podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) - lamely ve specifikaci	m2	-149,43000	400,00	-59 772,00
		včetně parozábrany.				
		R02, pol. 355 :				
		F1 : m.č. 217 : -64,12		-64,12000		
		F2 : m.č. 213, 214, 216 : -(19,44+34,09+31,78)		-85,31000		
356	775542022	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce podložka, pěnový polystyren tl. 3,0 mm	m2	-85,31000	54,00	-4 606,74
		R02, pol. 356 : F2 : -85,31		-85,31000		
611990 R01		Vinylová podlaha Thermofix č. 15415-1	m2	103,31020	540,00	55 787,51
		m.č. 213,214,216 : (19,44+34,09+31,78)*1,09		92,98790		
		m.č. 212 : 3,44*1,09		3,74960		
		m.č. 215 : 6,03*1,09		6,57270		
611990 R02		Podlahovina PVC Gerflor Taralai č. 0791	m2	69,89080	396,60	27 718,69
		m.č. 217 : 64,12*1,09		69,89080		
611990 R03		Podlahovina PVC Solid 270 T 71	m2	133,16530	364,00	48 472,17
		m.č. 206 : 79,68*1,09		86,85120		
		m.č. 205 : 42,49*1,09		46,31410		
617390 R01		Lišta SLK-50 dl. 2,5m	ks	57,00000	90,10	5 135,70
		m.č. 213, 214, 216 : 35		35,00000		
		m.č. 217 : 16		16,00000		
		m.č. 212 : 2		2,00000		
		m.č. 215 : 4		4,00000		
617390 R02		Lišta Bolta s vlákadým páskem dl. 2,5m	ks	28,00000	205,90	5 765,20
		m.č. 206 : 16		16,00000		
		m.č. 205 : 12		12,00000		
775500 R01		Opravy největších nerovností opravnou hmotou vč. opravné hmoty Uzin NC 182	m2	94,78000	45,00	4 265,10
		F2 : m.č. 213, 214, 216 : 19,44+34,09+31,78		85,31000		
		m.č. 212 : 3,44		3,44000		

		m.č. 215 : 6,03		6,03000		
	775500 R02	Stěrkování podkladů podlah do tl. 4mm včetně penetrace	m2	281,07000	250,00	70 267,50
		m.č. 213, 214, 216 : 19,44+34,09+31,78		85,31000		
		m.č. 212 : 3,44		3,44000		
		m.č. 215 : 6,03		6,03000		
		m.č. 217 : 64,12		64,12000		
		m.č. 205 : 42,49		42,49000		
		m.č. 206 : 79,68		79,68000		
	775500 R03	Nalepení vinylové podlahoviny včetně lepidla	m2	94,78000	245,00	23 221,10
		m.č. 212 : 3,44		3,44000		
		m.č. 215 : 6,03		6,03000		
		m.č. 213, 214, 216 : 19,44+34,09+31,78		85,31000		
	775500 R04	Nalepení PVC podlahoviny včetně lepidla	m2	186,29000	196,60	36 624,61
		m.č. 217 : 64,12		64,12000		
		m.č. 205 : 42,49		42,49000		
		m.č. 206 : 79,68		79,68000		
	775500 R05	Montáž obvodových lišt včetně komponentů	m	138,00000	125,00	17 250,00
		m.č. 213, 214, 216 : 85		85,00000		
		m.č. 217 : 38		38,00000		
		m.č. 212 : 5		5,00000		
		m.č. 215 : 10		10,00000		
	775500 R06	Montáž obvodových lišt Bolta	m	66,00000	120,00	7 920,00
		m.č. 205 : 29		29,00000		
		m.č. 206 : 37		37,00000		
	998775101 R01	Doprava a přesun hmot	soubor	1,00000	9 750,00	9 750,00
358	61193705	dílec podlahový 3-lamela, š=193mm, l=1292 mm, tl. 8,0mm, spoj zámkový, nášlap laminát	m2	-164,37300	319,00	-52 434,99
		R02, pol. 358 : -149,43*1,1		-164,37300		
359	61731616	Lišta korková profilovaná , š=40,0mm, h=19,0mm	m	-106,14040	91,00	-9 658,78
		R02, pol. 359 : -92,296*1,15		-106,14040		
360	998775101	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	-1,16955	1 096,00	-1 281,83

Celkem MP	-136 034,60
Celkem VP	312 177,58
Celkem	176 142,98

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	63	Změna č. 44 - Obklady, dlažby - výběr investora, doplnění parket v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-133 787,13
334	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	-106,25800	20,00	-2 125,16
		R02, pol. 334 : -315,698		-315,69800		
		m.č. 001 : 36,36+2,63		38,99000		
		m.č. 106 : 10+1,87+2,88		14,75000		
		m.č. 111 : 7,93+0,78		8,71000		
		m.č. 112 : 15+1,22		16,22000		
		m.č. 113 : 4,68		4,68000		
		m.č. 201 : 5,4+0,9+5,4+0,9		12,60000		
		m.č. 202 : 9,48+1,12		10,60000		
		m.č. 203 : 12,48+1,8+4,32+1,11		19,71000		
		m.č. 204 : 15,23+1,72		16,95000		
		m.č. 207 : 4,82		4,82000		
		m.č. 208 : 4,32		4,32000		
		m.č. 209 : 7,02		7,02000		
		m.č. 210 : 1,51		1,51000		
		m.č. 211 : 38,68+3,4+5,04+1,44		48,56000		
335	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	-94,45200	95,00	-8 972,94
		R02, pol. 335 : -218,152		-218,15200		
		m.č. 001, odpočet změna č. 32 : 26,33-21,87		4,46000		
		m.č. 106 : 18,74		18,74000		
		m.č. 111 : 7,8		7,80000		
		m.č. 112 : 12,2		12,20000		
		m.č. 203 : 18		18,00000		
		m.č. 204 : 17,2		17,20000		
		m.č. 211 : 34,1		34,10000		
		m.č. 202 : 11,2		11,20000		
336	771275511	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM	m	22,07500	180,00	3 973,50
		R02, pol. 336 : -24,7		-24,70000		
		m.č. 106 : 9*0,975		8,77500		
		m.č. 203 : 9*1,1		9,90000		
		m.č. 211 : 9*1,1		9,90000		
		m.č. 201 : 14*1,3		18,20000		
337	771275521	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	22,07500	180,00	3 973,50
		R02, pol. 337 : -24,7		-24,70000		
		m.č. 106 : 9*0,975		8,77500		
		m.č. 203 : 9*1,1		9,90000		
		m.č. 211 : 9*1,1		9,90000		
		m.č. 201 : 14*1,3		18,20000		
338	771475034	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	-1,40000	145,00	-203,00
		R02, pol 338 : -13,64		-13,64000		
		m.č. 106 : (0,19+0,27)*9		4,14000		

		m.č. 203 : (0,18+0,27)*9		4,05000		
		m.č. 211 : (0,18+0,27)*9		4,05000		
339	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-230,40300	450,00	-103 681,35
		R02, pol. 339 : -303,348		-303,34800		
		m.č. 001 - odpočet změna č. 32 : 36,36--33,795		70,15500		
		m.č. 111 : 7,93		7,93000		
		m.č. 112 : 15		15,00000		
		m.č. 113 : 4,68		4,68000		
		odpočet změna č. 13 - m.č. 107, 108, 109 : -24,82		-24,82000		
	771575113	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm	m2	118,44000	628,00	74 380,32
		m.č. 106 : 10		10,00000		
		m.č. 107 : 3,78		3,78000		
		m.č. 108 : 10,09		10,09000		
		m.č. 109 : 10,51		10,51000		
		m.č. 203 : 12,48		12,48000		
		m.č. 204 : 15,23		15,23000		
		m.č. 210 : 1,51		1,51000		
		m.č. 211 : 38,68		38,68000		
		m.č. 207 : 4,82		4,82000		
		m.č. 208 : 4,32		4,32000		
		m.č. 209 : 7,02		7,02000		
340	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,02800	45,00	406,26
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		R02, pol.340 : -292,842		-292,84200		
		m.č. 001, odpočet změna č. 32 : 26,33-21,87		4,46000		
		podlaha/sokl :				
		m.č. 106 : 18,74		18,74000		
		m.č.111 : 7,8		7,80000		
		m.č. 112 : 12,2		12,20000		
		m.č. 203 : 18		18,00000		
		podlaha/obklad :				
		m.č. 107 : 7,8		7,80000		
		m.č. 108 : 10,83		10,83000		
		m.č. 109 : 17,16		17,16000		
		m.č. 112 : 1,5		1,50000		
		m.č. 113 : 8,8		8,80000		
		m.č. 207 : 7,86		7,86000		
		m.č. 208 : 10,26		10,26000		
		m.č. 209 : 10,72		10,72000		
		m.č. 210 : 3,74		3,74000		
		stěna/stěna - rohy		162,00000		
341	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	-3,44000	20,00	-68,80
		odpočet m.č. 212 : -3,44		-3,44000		
342	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	-158,24000	20,00	-3 164,80
		R02, pol. 342 : -267,07		-267,07000		
		m.č. 106 : 10		10,00000		
		m.č. 111 : 7,93		7,93000		
		m.č. 112 : 15		15,00000		
		m.č. 203 : 12,48		12,48000		
		m.č. 204 : 15,23		15,23000		
		m.č. 211 : 38,68		38,68000		
		m.č. 202 : 9,48		9,48000		

347	597642030R	Dlažba keramická š=300mm, l=300mm, h=9,0mm, povrch matný	m2	-354,47830	280,00	-99 253,92
		R02, pol. 347 : -317,3038		-317,30380		
		změna 32 (m.č.001) : -37,1745		-37,17450		
348	597642031R	Dlažba keramická š=300mm, l=300mm, h=9,0mm, protiskluzová úprava	m2	-22,80450	320,00	-7 297,44
		R02, pol. 348 : -22,8045		-22,80450		
349	597642400R	Dlažba keramická schodovka, š=300mm, l=300mm, h=9,0mm, povrch matný	m2	-29,64000	390,00	-11 559,60
		R02, pol. 349 : -29,64		-29,64000		
350	597642410R	Dlažba keramická sokl, š=80mm, l=300mm, h=9,0mm, povrch matný	kus	-892,36367	40,00	-35 694,55
		R02, pol.350 : -815,81867		-815,81867		
		změna č. 32 (m.č. 001) : -76,545		-76,54500		
	597642420R	Dlažba hnědá mat 33x33	m2	78,89000	280,00	22 089,20
		m.č. 001 dlažba : 36,36*1,15		41,81400		
		sokl : 2,63*1,15		3,02450		
		m.č. 111 dlažba : 7,93*1,15		9,11950		
		sokl : 0,78*1,15		0,89700		
		m.č. 112 dlažba : 15,0*1,15		17,25000		
		sokl : 1,22*1,15		1,40300		
		m.č. 113 dlažba : 4,68*1,15		5,38200		
	597642430R	Dlažba GRAY 60x30	m2	44,99950	280,00	12 599,86
		m.č. 106 dlažba : 10*1,15		11,50000		
		sokl : 1,87*1,15		2,15050		
		schodiště : 2,88*1,15		3,31200		
		m.č. 107 dlažba : 3,78*1,15		4,34700		
		m.č. 108 dlažba : 10,09*1,15		11,60350		
		m.č. 109 dlažba : 10,51*1,15		12,08650		
	597642440R	Dlažba WHITE structure 60x30	m2	96,80700	375,00	36 302,63
		m.č. 203 dlažba : 12,48*1,15		14,35200		
		sokl : 1,8*1,15		2,07000		
		schodiště : 4,32*1,15		4,96800		
		m.č. 204 dlažba : 15,23*1,15		17,51450		
		sokl : 1,72*1,15		1,97800		
		m.č. 210 dlažba : 1,51*1,15		1,73650		
		m.č. 211 dlažba : 38,68*1,15		44,48200		
		sokl : 3,4*1,15		3,91000		
		schodiště : 5,04*1,15		5,79600		
	597642450R	Dlažba LIGHT GREY 60x30	m2	20,44700	280,00	5 725,16
		m.č. 207 dlažba : 4,82*1,15		5,54300		
		m.č. 208 dlažba : 4,32*1,15		4,96800		
		m.č. 209 dlažba : 7,02*1,15		8,07300		
		m.č. 106 schodiště : 1,62*1,15		1,86300		
	597642460R	Dlažba světle šedá mat 30x30	m2	18,40000	280,00	5 152,00
		m.č. 202 dlažba : 9,48*1,15		10,90200		
		sokl : 1,12*1,15		1,28800		
		m.č. 201 schodiště : 5,4*1,15		6,21000		
	597642470R	Dlažba Gray structure 60x30	m2	3,31200	375,00	1 242,00
		m.č. 203 schodiště : 1,44*1,15		1,65600		
		m.č. 211 schodiště : 1,44*1,15		1,65600		
	597642480R	Dlažba šedá mat 30x30	m2	1,03500	280,00	289,80
		m.č. 201 dlažba : 0,9*1,15		1,03500		
	597642495R	Schodovka Multi Kréta světle šedá mat 30x30	ks	69,00000	17,00	1 173,00
		m.č. 201 : 60*1,15		69,00000		

	597642496R	Schodovka Multi Kréta šedá mat 30x30	ks	11,50000	17,00	195,50
		m.č. 201 : 10*1,15		11,50000		
345	771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru	m2	-169,81000	160,00	-27 169,60
		R02, pol. 345 : -300,96		-300,96000		
		m.č. 106 : 10		10,00000		
		m.č. 111 : 7,93		7,93000		
		m.č. 112 : 15		15,00000		
		m.č. 113 : 4,68		4,68000		
		m.č. 202 : 9,48		9,48000		
		m.č. 203 : 12,48		12,48000		
		m.č. 204 : 15,23		15,23000		
		m.č. 207 : 4,82		4,82000		
		m.č. 208 : 4,32		4,32000		
		m.č. 209 : 7,02		7,02000		
		m.č. 210 : 1,51		1,51000		
		m.č. 211 : 38,68		38,68000		
346	24551347.A	nátěr penetrační - koncentrát, zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhosti pro interér i exteriér	l	-14,99800	120,00	-1 799,76
		-169,81*0,1		-16,98100		
		přípočet výměry z pol. 344 : 19,83*0,1		1,98300		
351	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,66430	450,00	-298,94
Díl: 781		Obklady keramické				83 706,96
361	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	13,77400	20,00	275,48
		včetně dodávky materiálu.				
		R02, pol. 361 : -191,516		-191,51600		
		m.č. 112 : 5,55		5,55000		
		m.č. 109 : 30,89		30,89000		
		m.č.107 : 9,8+8,4		18,20000		
		m.č. 108 : 14,17+26,56		40,73000		
		m.č. 109 : 11,83		11,83000		
		m.č. 113 : 6,4+14,54		20,94000		
		m.č. 207 : 9,57+11,65		21,22000		
		m.č. 209 : 15,1+10,41		25,51000		
		m.č. 210 : 5,76		5,76000		
		m.č. 208 : 6,32+18,34		24,66000		
362	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	-191,51600	490,00	-93 842,84
		R02, pol. 362 : -191,516		-191,51600		
	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	205,29000	590,00	121 121,10
		m.č. 112 : 5,55		5,55000		
		m.č. 109 : 30,89		30,89000		
		m.č.107 : 9,8+8,4		18,20000		
		m.č. 108 : 14,17+26,56		40,73000		
		m.č. 109 : 11,83		11,83000		
		m.č. 113 : 6,4+14,54		20,94000		
		m.č. 207 : 9,57+11,65		21,22000		
		m.č. 209 : 15,1+10,41		25,51000		
		m.č. 210 : 5,76		5,76000		
		m.č. 208 : 6,32+18,34		24,66000		
363	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	13,77400	20,00	275,48
		R02, pol. 363 : -191,516		-191,51600		
		205,29		205,29000		
366	597813668R	Obklad keramický š=198mm, l=248mm, h=6,8mm, pro interiéru, barva šedá, lesk	m2	-218,70992	260,00	-56 864,58

R02, pol. 366 : -215,18192

-215,18192

změna č. 32 (m.č. 001) : -3,528

-3,52800

597813670R	Obklad běžová mat 33x33	m2	10,41900	280,00	2 917,32
	m.č. 001 : 3,51*1,15		4,03650		
	m.č. 112 : 5,55*1,15		6,38250		
597813671R	Obklad WADMB 723 40x20	m2	35,52350	399,00	14 173,88
	m.č. 109 : 30,89*1,15		35,52350		
597813672R	Obklad WADMB 724 40x20	m2	41,17000	399,00	16 426,83
	m.č. 107 : 9,8*1,15		11,27000		
	m.č. 108 : 14,17*1,15		16,29550		
	m.č. 109 : 11,83*1,15		13,60450		
597813673R	Obklad WADMB 722 40x20	m2	40,20400	399,00	16 041,40
	m.č. 107 : 8,4*1,15		9,66000		
	m.č. 108 : 26,56*1,15		30,54400		
597813674R	Obklad DDM05710 mozaika 30x30	m2	7,36000	2 758,20	20 300,35
	m.č. 113 : 6,4*1,15		7,36000		
597813675R	Obklad DAR34710 30x30	m2	16,72100	445,00	7 440,85
	m.č. 113 : 14,54*1,15		16,72100		
597813676R	Obklad WADMB719 40x20	m2	34,99450	399,00	13 962,81
	m.č. 207 : 9,57*1,15		11,00550		
	m.č. 209 : 15,1*1,15		17,36500		
	m.č. 210 : 5,76*1,15		6,62400		
597813677R	Obklad WADMB721 40x20	m2	32,63700	399,00	13 022,16
	m.č. 207 : 11,65*1,15		13,39750		
	m.č. 208 : 6,32*1,15		7,26800		
	m.č. 209 : 10,41*1,15		11,97150		
597813678R	Obklad WADMB720 40x20	m2	21,09100	399,00	8 415,31
	m.č. 208 : 18,34*1,15		21,09100		
367 998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,09202	450,00	41,41
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové				284 993,79
354 775511953	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 2 m2	kus	-1,00000	3 170,00	-3 170,00
	R02, pol. 354 : -1		-1,00000		
357 775599200	Vyleštění dřevěných podlah	m2	-1,87000	12,50	-23,38
	R02, pol. 357 : -1,87		-1,87000		
775990 R01	Podrovnání podkladu, broušení zbytků lepidla	m2	67,41500	110,00	7 415,65
	m.č. 103, 104 : 61,415		61,41500		
	m.č. 105 : 6		6,00000		
775990 R02	Nalepení parket včetně lepidla , bez dodávky parket	m2	67,41500	450,00	30 336,75
	m.č. 103, 104 : 61,415		61,41500		
	m.č. 105 : 6		6,00000		
775990 R03	Parkety buk 70x350 mm	m2	24,00000	835,50	20 052,00
	m.č. 103, 104 : 18		18,00000		
	m.č. 105 : 6		6,00000		
775990 R04	Broušení, lakování parket 3x, lak Pall-X 98	m2	268,88000	660,30	177 541,46
	m.č. 102 : 12,74		12,74000		
	m.č. 103 : 126,42		126,42000		
	m.č. 104 : 84,12		84,12000		
	m.č. 105 : 45,6		45,60000		
775990 R05	Zatmelení parket včetně tmelu	m2	268,88000	86,20	23 177,46
	m.č. 102 : 12,74		12,74000		
	m.č. 103 : 126,42		126,42000		
	m.č. 104 : 84,12		84,12000		
	m.č. 105 : 45,6		45,60000		

775990 R06	D+M parketové lišty		112,75000	147,80	16 664,45
	m.č. 102 : 1,7+0,2+3,1+0,6+2,7		8,30000		
	m.č. 103 : 4,65+14,3+(1,5*4)+(0,5*8)+8,65+0,6+2,1+4,5		44,80000		
	m.č. 104 :		38,20000		
	1,2+0,7+0,3+5,5+4,2+1,25+0,3+1,25+1,5+1,25+0,3+1,25+				
	4,2+6,7+0,6+1,2+1,7+0,3+0,5+1,5+0,5+0,3+1,7				
	m.č. 105 : 1,8+4+0,45+7+0,9+3+1,8+1,25+1,25		21,45000		
775990 R07	Doprava materiálů a přesun hmot	kpl	1,00000	12 999,40	12 999,40

Celkem MP	-455 190,66
Celkem VP	690 104,28

Celkem	234 913,62
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	66	Změna č. 45 - Změna pokladních vrstev střechy v uliční části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny						9 144,26
	712300 R01	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	79,99464	98,00	7 839,47
stávající 3 vrstvý asfaltový pás :				302,00000		
	712351111	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem včetně dodávky asfalt. pásu Elastolep PR3	m2	91,99384	283,00	26 034,26
náhrada za natavitelný asf.pás : 302*1,15				347,30000		
157	628522556	Pás modifikovaný asfalt , mechanicky kotvený, nosná vložka skelná tkanina	m2	-245,50258	100,73	-24 729,47
S 11 : -(25,475*8,38)*1,15				-245,50258		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 382,79
81	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,98873	270,00	806,96
82	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,98873	175,00	523,03
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,80836	13,35	678,29
84	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,98873	180,00	537,97
85	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,96618	25,00	224,15
78	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	2,98873	1 200,00	3 586,48
87	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,98873	8,67	25,91

Celkem MP -24 729,47

Celkem VP 40 256,52

Celkem 15 527,05

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	69	Změna č. 46 - Rozvod vody v m.č. 103,104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				15 748,20
47	722172413	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	26,00000	447,50	11 635,00

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

52	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	26,00000	88,20	2 293,20
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

44	713591170T00	Montáž izolace potrubí Mirelon	m	26,00000	42,00	1 092,00
	722231100R01	Ventil vodovodní D+M	kus	1,00000	728,00	728,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				671,16
109	767101000T00	Doplňkové konstrukce - kotevní materiál	kg	8,50000	78,96	671,16
Díl: 799		Ostatní				350,00
119	912 T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	1,00000	350,00	350,00

Celkem MP	0,00
Celkem VP	16 769,36

Celkem	16 769,36
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	71	Změna č. 47 - Vnitřní omítky m.č. 103, 104, 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				88 625,54
92	602011261RT1	Omítka stěn, sádrová, hlazená, tl. vrstvy 10 mm		-3,25000	229,93	-747,27
	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	154,93200	36,80	5 701,50
	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	26,65000	59,60	1 588,34
		m.č. 104 rohy bývalého vstupu : 2,8*4		11,20000		
		m.č. 105 jeviště : 15,45		15,45000		
102	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	46,47960	190,00	8 831,12
		v místě trhlin 30% plochy : 154,932*0,3		46,47960		
	319201315 R01	Vyrovnání stávajících omítek maltou tl. do 10mm	m2	30,98640	156,50	4 849,37
		20% plochy : 154,932*0,2		23,23980		
	612421637R01	Omítka vnitřní zdiva lepidlo+štuk	m2	154,93200	441,50	68 402,48
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 533,44
142	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,311995	620,00	4 533,44
Díl: 784		Malby				5 174,73
	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	154,93200	33,40	5 174,73
		m.č. 103 sál : (4,4*0,95)+(8,65*2,7)- (3*2,6)+(14,3*0,95)+(1,1*2,7*4)+(0,4*2,7*4)+(8,65*0,95)		57,73750		
		m.č. 104 přísálí : (4,2+1,22+0,3+0,3+1,22+4,2)*2,8		32,03200		
		m.č. 105 jeviště : ((1,4+4,6+8,65+4,6+1,3)*3,25)+(1,2*2*2)- (1*2)-(1,25*2,1)-(0,9*2)		65,16250		

Celkem MP	-747,27
Celkem VP	99 080,98

Celkem	98 333,71
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	74	Změna č. 48 - Vyrovnání podlahy v m.č. 205 archiv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						24 600,50
	564211112 R01	Vyrovnání podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 60 mm	m2	25,20000	52,30	1 317,96
		vyrovnání sklonu stáv.podlahy : 6,3*4		25,20000		
	632 R01	Potěr C12/15 s PP vlákny tl. 70 mm	m2	42,80000	510,00	21 828,00
		10,7*4		42,80000		
	63 R02	Štěrkopísek včetně dovozu		2,79720	520,00	1 454,54
		25,2*0,06*1,85		2,79720		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 172,03
	142 999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,50327	620,00	2 172,03
Díl: 713 Izolace tepelné						12 543,84
	165 713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	60,40000	30,00	1 812,00
		EPS : 4,4*4		17,60000		
		kročejová izolace : (6,3+4,4)*4		42,80000		
	713121118	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	28,80000	24,70	711,36
		(10,4+4)*2		28,80000		
	169 713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	42,80000	33,92	1 451,78
		10,7*4		42,80000		
	28314058.A	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 5x100mm	m	32,34000	7,70	249,02
		(10,7+4)*2*1,1		32,34000		
	172 28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	1,84800	2 044,25	3 777,77
		4,4*4*0,1*1,05		1,84800		
	181 63166811	Deska Rotaflex TSPS 02 tl.20 mm útlum kroč. hluk	m2	44,94000	99,03	4 450,41
		10,7*4*1,05		44,94000		
	182 998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,10929	837,25	91,50

Celkem MP	0,00
Celkem VP	39 316,37

Celkem	39 316,37
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	75	Změna č. 49 - Umyvadlové desky v m.č. 108 a 109

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 855,79
45	342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	4,45000	85,00	378,25

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

m.č. 108 : 0,45+1,44+0,45

2,34000

m.č. 109 : 0,45+1,21+0,45

2,11000

	346275111	Přizdívky z desek Porfix tl. 50 mm	m2	3,78250	655,00	2 477,54
		m.č. 108 : (0,45+1,44+0,45)*0,85		1,98900		
		m.č. 109 : (0,45+1,21+0,45)*0,85		1,79350		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				718,68
102	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,78250	190,00	718,68
		m.č. 108 : (0,45+1,44+0,45)*0,85		1,98900		
		m.č. 109 : (0,45+1,21+0,45)*0,85		1,79350		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				230,74
142	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,37216	620,00	230,74

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				25 168,00
	766 R01	Dodávka konzoly pro umyvadlovou desku	ks	2,00000	396,50	793,00
	766 R02	Doprava umyvadlových desek vč. umyvadel	kpl	1,00000	4 875,00	4 875,00
	766 R03	Montáž umyvadlových desek včetně konzol	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
259	T/20	D+M umyvadlová deska vč. umyvadla 20/T	kpl	-1,00000	3 400,00	-3 400,00
	T/20.1	Dodávka umyvadlových desek z litého mramoru vč. umyvadla Corner vel. 1210x470 mm	kpl	1,00000	11 600,00	11 600,00
		m.č. 109 : 1		1,00000		
260	T/21	D+M umyvadlová deska vč. umyvadla 21/T	kpl	-1,00000	3 800,00	-3 800,00
	T/21.1	Dodávka umyvadlové desky z litého mramoru včetně umyvadla Corner vel. 1440x470 mm	kpl	1,00000	11 600,00	11 600,00
		m.č. 108 : 1		1,00000		

Celkem MP	-7 200,00
Celkem VP	36 173,21

Celkem	28 973,21
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	76	Změna č. 50 - Podhled SDK m.č. 110 zázemí jeviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				763,73
53	342264101	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2	kus	1,00000	509,15	509,15
59	28349014R	Dvířka revizní plná, materiál PVC, š=300mm, h=300mm, barva bílá	kus	1,00000	254,58	254,58
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 435,00
	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	21,00000	735,00	15 435,00

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

m.č. 110 : 5,25*4

21,00000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				479,52
	622904121R01	Ruční čištění ocel.kartáčem a broušení	m2	1,33200	360,00	479,52
		odrezení l 160 : 0,09*3,7*4		1,33200		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				154,94
142	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,24990	620,00	154,94
Díl: 783		Nátěry				229,10
	783224900	Údržba, nátěr syntetický kov.konstrukcí 1x+1xemail	m2	1,33200	172,00	229,10
		nátěr l 160 :				

Díl: 784		Malby				1 470,00
373	784191101	Penetrace podkladu univerzální	m2	21,00000	15,00	315,00
		m.č. 110 : 5,25*4		21,00000		

374	784195412	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x, bělost 92%	m2	21,00000	55,00	1 155,00
-----	-----------	--	----	----------	-------	----------

Celkem MP	0,00
Celkem VP	18 532,29

Celkem	18 532,29
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	76	Změna č. 51 - Výkop sond pro dešťovou kanalizaci a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					4 900,00
54	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	14,00000	350,00	4 900,00
		dešť.kanalizace na rohu restaurace		4,00000		
		dešť.kanalizace před restaurací		4,00000		
		plynovod před restaurací		6,00000		

Celkem MP	0,00
------------------	-------------

Celkem VP	4 900,00
------------------	-----------------

Celkem	4 900,00
---------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	76	Změna č. 52 - Záměna pozic střešních oken, tesařské kce, nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a dřeva				-5 504,20
	611409041R	Lemování Fakro EZV-A B1/2, 66x140cm	ks	3,00000	4 825,60	14 476,80
	611409042R	3xESK02A+2xESK026+2xESK021, a=20cm, a=20cm, b=10cm	ks	1,00000	12 720,50	12 720,50
309	6114022053R	Okno střešní 660x1400mm, výklopné	ks	-6,00000	15 700,00	-94 200,00
	6114022052	Okno střešní 660x980 mm, výklopné	ks	6,00000	12 200,00	73 200,00
310	61140281R	lemování pro střešní okno hliník, 66x140 mc	ks	-6,00000	1 950,25	-11 701,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				24 275,60
184	762085151	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí strojně na pile	m3	11,99980	2 023,00	24 275,60

rozp. pol. 184

-2,70020

skutečnost

14,70000

Díl: 783		Nátěry				28 523,12
369	783726500	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací, 2xlak	m2	271,64880	105,00	28 523,12
		rozp. pol. 369		-116,35120		
		skutečnost		388,00000		

Celkem MP	-105 901,50
------------------	--------------------

Celkem VP	153 196,02
------------------	-------------------

Celkem	47 294,52
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	84	Změna č. 53 - Provizorní napojení dešť.svodu, zaslepení kanalizace, výkop plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				876,30
	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	3,45000	254,00	876,30

DN 250 - hlavní řad : 2,95	2,95000
DN 250 - odbočka : 0,5	0,50000

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	3 536,88
----------	--------------------	----------

22	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	124,00	248,00
dešť.svody u restaurace : 2				2,00000		

721 R01	Zaslepení kanalizačního potrubí DN 250 mm	kus	3,00000	752,00	2 256,00
	hl. řad : 2		2,00000		
	odbočka : 1		1,00000		

3457114705	Trubka ohebná černá DN 110 mm	m	10,80000	90,40	976,32
	napojení dešť.svodu u dvora : 4,5+4,8		9,30000		
	napojení dešť.svodu u OÚ : 1,5		1,50000		

5	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	33,27320	1,70	56,56
---	-----------	--	---	----------	------	-------

Díl: 723	Vnitřní plynovod	7 000,00
----------	------------------	----------

723 R01	Výkopy pro vyhledání plynovodu	hod	20,00000	350,00	7 000,00
sonda před restaurací : 2*10			20,00000		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	393,24
----------	---------------------------------	--------

81	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,32085	270,00	86,63
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

82	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32085	175,00	56,15
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,45445	13,35	72,82
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

84	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,32085	180,00	57,75
85	979082101	Dřevěná konstrukce pro vykládku dřeva do 5 m	t	0,00055	25,00	24,00

85	979082121	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	0,96255	25,00	24,00
86	030000001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,32085	280,00	93,05

87	079093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0.32085	8.67	2.78
----	-----------	--------------------------------------	---	---------	------	------

[illegible]

Celkem MP	0,00
-----------	------

Celkem VP	11 806,42
-----------	-----------

Celkem	11 806,42
--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	76	Změna č. 54 - Střešní sněhové zachytače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 764	Konstrukce klempířské					9 282,00
	764 R01	D+M sněhových zachytačů TOPWET	ks	20,00000	455,00	9 100,00
	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské výšky do 12m	%	91,00000	2,00	182,00

Celkem MP	0,00
Celkem VP	9 282,00

Celkem	9 282,00
---------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	76	Změna č. 55 - Skleněné zábradlí francouzských oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					37 860,00
285	76713Z	D+M skleněné zábradlí fr.okna, v.1,1m, délky 1,4m 13/Z	ks	-6,00000	13 500,00	-81 000,00
	76713Z.1	D+M skleněné zábradlí fr.okna, v.1,1m, délky 1,4m, sklo Planibel zelený, VSG/ESG 16,8mm	ks	6,00000	19 810,00	118 860,00

Celkem MP	-81 000,00
Celkem VP	118 860,00

Celkem	37 860,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	92	Změna č. 56 - Vnitřní dveře a zárubně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-28 877,55
117	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-14,00000	735,25	-10 293,50
		pol. 117 : -21		-21,00000		
		1/T : 2		2,00000		
		2/T : 1		1,00000		
		3/T : 1		1,00000		
		4/T : 1		1,00000		
		5/T : 2		2,00000		
118	642942221	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	-4,00000	867,85	-3 471,40
		pol. 118 : -4		-4,00000		
120	55330306	Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95 P pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	735,25	-735,25
		pol. 120 2/T : -1		-1,00000		
121	55330317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	765,00	-765,00
		pol. 121 7/T : -1		-1,00000		
122	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	781,15	-781,15
		pol. 122 11/T : -1		-1,00000		
123	55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-4,00000	781,15	-3 124,60
		pol. 123 1/T : -3		-3,00000		
		13/T : -1		-1,00000		
124	55330321	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-6,00000	791,35	-4 748,10
		pol. 124 1/T : -4		-4,00000		
		4/T : -1		-1,00000		
		6/T : -1		-1,00000		
125	55330326	Zárubeň ocelová H 110 1450x1970x110 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-3,00000	1 051,45	-3 154,35
		pol. 125 10/T : -1		-1,00000		
		12/T : -2		-2,00000		
126	55330334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	1 031,05	-1 031,05
		pol. 126 8/T : -1		-1,00000		
127	55330335	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 P pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	1 031,05	-1 031,05
		pol. 127 8/T : -1		-1,00000		
128	55330457	Zárubeň ocelová S100 1600x1970x100 pro sádkarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,00000	1 127,10	-1 127,10
		pol. 128 9/T : -1		-1,00000		
	553300141	Zárubeň ocelová ZH 110/1970/1100 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 385,00	1 385,00
		3/T EW 30 : 1		1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				238 207,90
246	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	-11,00000	500,00	-5 500,00
		pol. 246 : -17		-17,00000		

1/T : 2 2,00000
 2/T : 1 1,00000
 5/T : 2 2,00000
 24/T : 1 1,00000

247	766661122	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	-2,00000	510,00	-1 020,00
		pol. 247 : -4		-4,00000		
		3/T : 1		1,00000		
		4/T : 1		1,00000		
248	766661132	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	-2,00000	850,00	-1 700,00
		pol. 248 : -3		-3,00000		
		25/T : 1		1,00000		
249	766661142	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.nad 1,45 m	kus	-1,00000	924,80	-924,80
		pol. 249 : -1		-1,00000		
	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	13,00000	2 155,00	28 015,00
		1/T : 7		7,00000		
		4/T : 1		1,00000		
		6/T : 1		1,00000		
		7/T : 1		1,00000		
		8/T : 2		2,00000		
		11/T : 1		1,00000		
	766670013	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídla.	kus	2,00000	2 460,00	4 920,00
		9/T : 1		1,00000		
		10/T : 1		1,00000		
251	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	315,35	315,35
		25/T : 1		1,00000		
	611569 R15	Dveře vnitřní plné EW30 800/1970, CPL norský jasan, FAB, rozeta klika-klika, samozavírač včetně obložkové zárubně EW30	kus	1,00000	12 272,50	12 272,50
		11/T : 1		1,00000		
	611569 R18	Dveře vnitřní 2kř., 1300/1970, CPL norský jasan, 1/3 sklo, zámek dozic., rozeta klika-klika, včetně rámové zárubně	kus	1,00000	25 961,50	25 961,50
		25/T : 1		1,00000		
	611659 R01	Dveře vnitřní 800/1970 plné, CPL norský jasan, zámek dozický, rozeta klika-klika, větrací mřížka do ocel.zárubně	kus	2,00000	4 771,50	9 543,00
		1/T : 2		2,00000		
	611659 R02	Dveře vnitřní 800/1970 plné, CPL norský jasan, zámek FAB, rozeta klika-klika, větrací mřížka včetně obložkové zárubně	kus	1,00000	7 397,50	7 397,50
		1/T : 1		1,00000		
	611659 R03	Dveře vnitřní 800/1970, 1/3 sklo mléčné, CPL norský jasan, gener.klíč, rozeta klika-klika, včetně obložkové zárubně	kus	5,00000	7 839,50	39 197,50
		1/T : 5		5,00000		
	611659 R04	Dveře vnitřní 800/1970 plné, CPL norský jasan, zámek dozický, rozeta klika-klika včetně obložkové zárubně	kus	1,00000	6 344,50	6 344,50
		1/T : 1		1,00000		
	611659 R05	Dveře vnitřní 800/1970 plné, CPL norský jasan, zámek WC, rozeta klika-klika, vodor. madlo do ocel. zárubně	kus	1,00000	5 434,50	5 434,50
		2/T : 1		1,00000		
	611659 R06	Dveře vnitřní 1000/1970 plné, EW30, CPL norský jasan, gener.klíč, rozeta klika.klika, samozavírač, padací lišta, do ocel.zárubně	kus	1,00000	9 971,50	9 971,50
		3/T : 1		1,00000		
	611659 R07	Dveře vnitřní 900/1970 plné, CPL norský jasan, gener.klíč, rozeta klika-klika, do ocel. zárubně	kus	3,00000	3 549,50	10 648,50

		4/T : 1		1,00000		
		5/T : 2		2,00000		
611659 R08	Dveře vnitřní 900/1970 plné, CPL norský jasan, gener.klíč, rozeta klika-klika, včetně obložkové zárubně	kus	1,00000	6 344,50	6 344,50	
		4/T : 1		1,00000		
611659 R09	Dveře vnitřní 800/1970 plné, CPL norský jasan, zámek WC, rozeta klika-klika, vodor. madlo včetně obložkové zárubně	kus	1,00000	8 229,50	8 229,50	
		6/T : 1		1,00000		
611659 R10	Dveře vnitřní 700/1970 plné, CPL norský jasan, zámek dozic., rozeta klika-klika, větrací mřížka včetně obložkové zárubně	kus	1,00000	8 515,50	8 515,50	
		7/T : 1		1,00000		
611659 R11	Dveře vnitřní 900/1970 plné, CPL norský jasan, zámek FAB, rozeta klika.klika, včetně obložkové zárubně	kus	1,00000	6 487,50	6 487,50	
		8/T : 1		1,00000		
611659 R12	Dveře vnitřní 900/1970,CPL norský jasan, 1/3 sklo mléčné, gener.klíč, rozeta klika-klika, včetně obložkové zárubně	kus	1,00000	8 086,50	8 086,50	
		8/T : 1		1,00000		
611659 R13	Dveře vnitřní 2kř.,1700/1970, sklo Connex, CPL norský jasan, gener.klíč FAB, vodor.madlo včetně obložkové zárubně	kus	1,00000	23 309,50	23 309,50	
		9/T : 1		1,00000		
611659 R14	Dveře vnitřní 2.kř., 1300/2500, prosl. Connex,CPL norský jasan, gener.klíč FAB, vodor.madlo včetně obložkové zárubně	kus	1,00000	24 401,50	24 401,50	
		10/T : 1		1,00000		
611659 R16	Dveře vnitřní 2kř. 1300/1970 EW30,CPL norský jasan, 1/3 prosl., FAB, rozeta klika-klika, samozavír včetně rámové zárubně EW30	kus	2,00000	53 729,50	107 459,00	
		12/Ta : 1		1,00000		
		12/Tb : 1		1,00000		
611659 R17	Dveře vnitřní plné, 900/1970, CPL norský jasan, zámek dozický., rozeta klika-klika do ocel. zárubně	kus	1,00000	3 549,50	3 549,50	
		24/T : 1		1,00000		
262 54914624	Dveřní kování interiérové s kruhovými štíty pro klíč, štíty leštěná nerez	kus	1,00000	538,35	538,35	
		25/T : 1		1,00000		
264 61165002	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm	kus	-1,00000	3 190,00	-3 190,00	
	pol. 264 7/T : -1			-1,00000		
265 61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	-13,00000	2 950,00	-38 350,00	
	pol. 265 : -13			-13,00000		
266 61165004	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm	kus	-4,00000	3 050,00	-12 200,00	
	pol. 266 : -4			-4,00000		
267 61165009	Dveře vnitřní laminované plné 2kř. 180x197 cm	kus	-1,00000	7 160,00	-7 160,00	
	pol. 267 : -1			-1,00000		
268 61165016	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 2kř. 145x197 cm	kus	-2,00000	8 570,00	-17 140,00	
	pol. 268 : -2			-2,00000		
269 61165615	Dveře protipožární EI30 plné 145x197 cm CPL 0,2	kus	-1,00000	12 200,00	-12 200,00	
	pol. 269 : -1			-1,00000		
270 61165701	Dveře protipožární CPL EI30 DP3 80x197 L. ERKADO jednokřídle	kus	-3,00000	6 450,00	-19 350,00	
	pol. 270 : -3			-3,00000		

Celkem MP	-148 997,35
Celkem VP	358 327,70

Celkem	209 330,35
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	76	Změna č. 57 - Žebřík na střechu hasičské zbrojnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 440,00
277	76705Z	Repase žebříku na střechu, 5/Z	m	-5,00000	490,00	-2 450,00
	76705Z.1	Žebřík na střechu - demontáž, odstranění nátěru, prodloužení kotev, nátěr, úprava při výstupu na střechu	ks	1,00000	13 890,00	13 890,00

Celkem MP	-2 450,00
------------------	------------------

Celkem VP	13 890,00
------------------	------------------

Celkem	11 440,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	96	Změna č. 58 - Výměna střešní krytiny nad restaurací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				5 064,27
195	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	43,00000	95,63	4 112,09
64	762342812	Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do 60 st.	m2	43,30000	19,81	857,77
216	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,11825	798,40	94,41
Díl: 765		Krytiny tvrdé				61 596,31
70	765312810	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	43,30000	53,02	2 295,77
71	765318861	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	11,00000	31,71	348,81
241	765312511	Krytina Falcovka 11 střech jednoduchých, rezná	m2	43,30000	720,00	31 176,00
242	765312531	Hřeben s větracím pásem kovovým, rezný	m	11,00000	1 391,00	15 301,00
243	765901122	Fólie podstřešní paropropustná 140g/m2	m2	43,30000	82,70	3 580,91
244	59660705	Taška Falcovka 11 větrací 27,5x43,3 cm	kus	43,30000	159,50	6 906,35
245	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	2,09141	950,30	1 987,47
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 538,99
81	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,07160	270,00	559,33
82	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,07160	175,00	362,53
83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,21720	13,35	470,15
84	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,07160	180,00	372,89
85	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,21480	25,00	155,37
86	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,07160	290,00	600,76
87	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,07160	8,67	17,96

Celkem MP	0,00
Celkem VP	69 199,57

Celkem	69 199,57
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	104	Změna č. 59 - Zazdění otvoru pod výčepem stěně u přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						865,77
	122202509	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	0,51000	37,40	19,07
		1,2*0,5*0,85		0,51000		
3	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby	m2	4,80000	44,63	214,22
		zvětšená plocha : 4*1,2		4,80000		
4	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,51000	1 037,00	528,87
		1,2*0,5*0,85		0,51000		
6	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,51000	203,15	103,61
		1,2*0,5*0,85		0,51000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						3 977,65
11	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	2,16000	1 150,00	2 484,00
		1,2*1,8		2,16000		
17	279361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,01839	35 000,00	643,65
		(1,2*1,8)*(8*0,617+2*2*0,617)*1,15/1000		0,01839		
		Vrtání kotev do stávajících zdí	ks	10,00000	85,00	850,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						580,50
	311351105	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí materiál prkna	m2	0,60000	736,00	441,60
		1,2*(0,3+0,2)		0,60000		
	311351106	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	0,60000	231,50	138,90
		1,2*(0,3+0,2)		0,60000		
Díl: 5 Komunikace						1 750,22
9	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,80000	147,88	709,82
14	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,80000	216,75	1 040,40
		4*1,2		4,80000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						974,73
4	602016191	Penetrační nátěr stěn	m2	8,30000	33,10	274,73
		6*0,8		4,80000		
				3,50000		
		Přípravné práce	hod	2,00000	350,00	700,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 791,97
7	622421121	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	8,30000	215,90	1 791,97
		6*0,8		4,80000		
				3,50000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						474,95
	631315621	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,10800	3 475,00	375,30
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		1,2*0,3*0,3		0,10800		
	631316211	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	0,60000	148,50	89,10
		1,2*0,5		0,60000		

32	631319175	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,10800	97,70	10,55
1,2*0,3*0,3				0,10800		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					432,00
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	---------------

18	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,80000	90,00	432,00
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					420,48
----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------

	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	4,80000	87,60	420,48
--	-----------	--	----	---------	-------	--------

6*0,8

4,80000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 747,62
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

142	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,91519	620,00	1 187,42
-----	-----------	---	---	---------	--------	----------

19	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,12758	781,00	99,64
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

24	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,16912	144,88	314,26
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

19	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,22949	637,50	146,30
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					223,80
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	---------------

	777812120	Podlahový epoxid.systém Sikafloor	m2	0,60000	373,00	223,80
--	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	--------

včetně penetrace podkladu.

1,2*0,5

0,60000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					347,10
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

81	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,28320	270,00	76,46
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

82	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28320	175,00	49,56
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,81440	13,35	64,27
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

84	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,28320	180,00	50,98
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

95	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,84960	25,00	21,24
----	-----------	---	---	---------	-------	-------

86	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,28320	290,00	82,13
----	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	-------

87	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,28320	8,67	2,46
----	-----------	--------------------------------------	---	---------	------	------

Celkem MP	0,00
------------------	-------------

Celkem VP	13 586,79
------------------	------------------

Celkem	13 586,79
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	101	Změna č. 60 - Vyrovnání podhledu vstupních dveří v m.č. 103 sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				217,25
	601016191	Penetrační nátěr stropů	m2	3,43750	63,20	217,25
		(1,625+1,5)/2*1,1*2		3,43750		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 672,39
93	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	8,10000	35,00	283,50
		dveře 2x : 1,5*2,7*2		8,10000		
	611421311	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	3,43750	153,50	527,66
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		(1,625+1,5)/2*1,1*2		3,43750		
96	611474611	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, ručně	m2	3,43750	541,45	1 861,23
		včetně pomocného lešení				
		(1,625+1,5)/2*1,1*2		3,43750		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 053,59
	621481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,43750	306,50	1 053,59
		(1,625+1,5)/2*1,1*2		3,43750		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				247,50
132	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3,30000	75,00	247,50
		1,5*1,1*2		3,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				116,16
142	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,18735	620,00	116,16
Díl: 713		Izolace tepelné				901,69
	713111125	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	3,43750	208,50	716,72
		(1,625+1,5)/2*1,1*2		3,43750		
	28375942	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 20 mm	m2	3,60938	50,20	181,19
		(1,625+1,5)/2*1,1*2*1,05		3,60938		
182	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00451	837,25	3,78

Celkem MP	0,00
Celkem VP	5 208,58
Celkem	5 208,58

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	103	Změna č. 61 - Úprava stávajícího schodiště v m.č. 205 archiv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 469,70
90	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení (1,55+0,27+0,27+1,55+0,2+0,2)*0,25	m2	1,01000	1 059,00	1 069,59
91	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,01000	87,98	88,86
	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	10,93000	735,00	8 033,55
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, m.č. 215 sklad : 2,68*2,25 6,03000 m.č. 211 chodba u schodiště do knihovny : 1,4*3,5 4,90000						
83	416091082	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 5 m2 m.č. 211 chodba : 1,4*3,5	m2	4,90000	150,00	735,00
84	416091083	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 m.č. 215 sklad : 2,25*2,68	m2	6,03000	90,00	542,70
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-3 606,90
95	611474550	Omítka stropů vnitřní jednovrstvá sádková, ručně na pálené cihly a tvarovky včetně pomocného lešení m.č. 215 : -(2,25*2,68) m.č. 211 část u schodiště : -(1,4*3,5)	m2	-10,93000	330,00	-3 606,90
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				268,43
104	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého (1,55*0,27*0,08)+(1,55*0,2*0,08)	m3	0,05828	3 000,50	174,87
	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm (1,55*0,27*0,08)+(1,55*0,2*0,08)	m3	0,05828	1 287,00	75,01
107	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm (1,55*0,27*0,08)+(1,55*0,2*0,08)	m3	0,05828	318,33	18,55
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				101,70
142	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,16404	620,00	101,70
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-30 000,00
207	762PC1	D+M schodiště v archivu, pozn.13 2NP	ks	-1,00000	30 000,00	-30 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-2 900,00
278	76706Z	D+M zábradlí vnitřního schodiště, 6/Z	m	-1,45000	2 000,00	-2 900,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				5 177,98
	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	51,35360	0,83	42,62
	611990R03	Podlahovina PVC Solid 270 T71 ((1,55*0,27)+(1,55*0,2))*1,05 ((1,55+0,47+0,47*0,2)+(1,55+0,2+0,2*0,2))*1,05	m2	1,69733	364,00	617,83
	617390R02	Schodišťová hrana pro krytiny do 2 mm, dl. 2,7m	ks	2,00000	608,40	1 216,80
	775500R02	Stěrkování podkladů schodiště a podstupnic vč. penetrace	m2	1,61650	1 122,00	1 813,71
	775500R04	Nalepení PVC podlahoviny a hran vč. lepidla	m2	1,61650	919,90	1 487,02

Celkem MP -36 506,90

Celkem VP 16 017,81

Celkem -20 489,09

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	76	Změna č. 62 - Stojanový rozvaděč s ventilační jednotkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Rozvod univerzální kabeláže - montáž	3 825,00			
35	105	Montáž racku	ks	-1,00000	275,00	-275,00
	104.1	Kompletace nového racku	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00
Díl: 4		Rozvod univerzální kabeláže - dodávka	8 024,00			
44	151	Nástěnný rozvaděč 19" jednodílný 18U/500mm, celoskleněné dveře	ks	-1,00000	3 938,00	-3 938,00
45	152	Vent.j.spodní 220V/60W 4 ventil., termostat RAL 7035	ks	-1,00000	4 235,00	-4 235,00
	151.1	Stojanový rozvaděč 19", 42U, 600x800mm, prosklené dveře, šedy, ventil.jednotka stropní, 2 ventilátory, termostat	ks	1,00000	16 197,00	16 197,00

Celkem MP	-8 448,00
Celkem VP	20 297,00

Celkem	11 849,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	037	Kovalovice - rekonstrukce areálu
O:	01	Změny
R:	76	Změna č. 63 - Garážová sekční vrata do m.č. 115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a dřeva	32 544,30			
307	O/22	D+M garážová vrata sekční 2900/3100mm, pohon elektro, antracit	ks	-2,00000	47 600,00	-95 200,00
	O/22.1	D+M garážová vrata BASE, 2680/3190, stropní pohon, nápis HASIČI	ks	1,00000	50 317,80	50 317,80
	O/22.2	D+M garážová vrata BASE, 2680/3190, stropní pohon, integrované vstupní dveře s el. jištěním	ks	1,00000	66 012,50	66 012,50
	O/22.3	D+M ocelová konstrukce pro pružiny	ks	2,00000	5 707,00	11 414,00

Celkem MP	-95 200,00
Celkem VP	127 744,30

Celkem	32 544,30
---------------	------------------

